

Escopo Minimo de Contrato de O&M; Civil em Linhas de Transmissao

02

Use este checklist para revisar ou estruturar contratos de servicos civis em O&M; de LT. Clausulas ausentes viram conflito na primeira ocorrencia critica.

A | Definicao de Escopo e Servicos

- ☐ **Lista detalhada de servicos por tipo**
Roçada, acesso, drenagem, defensas, encostas, pontes e obras em subestacoes. Escopo generico gera retrabalho e aditivos.
- ☐ **Descricao do trecho por localizacao GPS**
Cada trecho identificado com ponto inicial e final em coordenadas. Previne divergencias de interpretacao em campo.
- ☐ **Metodo de execucao por tipo de servico**
Mecanizado ou manual, frequencia de roçada, profundidade de vala, tipo de compactacao. Sem metodo definido, o criterio de aceite e subjetivo.
- ☐ **Escopo de resposta emergencial incluido**
Servicos fora do ciclo programado devem estar cobertos no contrato com prazo maximo de mobilizacao e valor de referencia.
- ☐ **Delimitacao clara de responsabilidade do subempreiteiro**
O que e responsabilidade civil da Ambito e o que e responsabilidade da concessionaria. Especialmente em interface com terceiros na faixa.

B | Prazos, Mobilizacao e Cronograma

- ☐ **Prazo maximo de mobilizacao emergencial**
Definido em horas, nao em dias. Ex: mobilizacao em ate 72 horas para trechos ate 400 km da base.
- ☐ **Cronograma mensal de intervencoes programadas**
Entregue no inicio de cada mes com data, escopo e equipe por trecho. Permite planejamento da concessionaria.
- ☐ **Janela de prazo para entrega do relatorio de campo**
Maximo 48 horas apos a conclusao de cada servico. Relatorio fora do prazo nao serve ao ciclo de O&M.;
- ☐ **Prazo de resposta para confirmacao de escopo emergencial**
Maximo 6 horas apos o acionamento. Resposta mais lenta inviabiliza o planejamento da frente eletrica.

C | Documentacao e Relatorio de Campo

- ☐ **Formato padrao do relatorio de campo**
GPS por ponto de intervencao, fotos sequenciais com data e hora, quantitativos por trecho, identificacao do responsavel tecnico.
- ☐ **ART por contrato ou por servico**
Definir se a ART e emitida por contrato anual ou por ordem de servico. Verificar exigencia do CREA do estado de execucao.

- ☐ **PGRCC vinculado ao contrato**
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil aprovado e com vigência compatível com o prazo do contrato.
- ☐ **Protocolo de destinação de resíduos vegetais**
Manifesto de resíduos e comprovante de destinação correta para cada ciclo de roçada. Arquivo por 5 anos.
- ☐ **Registro fotográfico geolocalização pre e pós serviço**
Foto antes e depois de cada intervenção com GPS embutido. Padrão mínimo para comprovação técnica e jurídica.

D | Critérios de Aceite e Indicadores de Desempenho

- ☐ **Critério técnico de aceite para roçada**
Altura máxima permitida de vegetação remanescente, distância de segurança dos condutores e ausência de resíduos na faixa.
- ☐ **Critério de aceite para recuperação de acesso**
Capacidade de tráfego para o veículo mais pesado do contrato de O&M;,, drenagem lateral funcional, sem pontos de lama ou afundamento.
- ☐ **Indicador de disponibilidade civil do trecho**
Percentual de tempo com acesso transitável e faixa dentro do padrão técnico. Referência para avaliação de desempenho trimestral.
- ☐ **Penalidade por não conformidade**
Valor definido por dia de não conformidade após prazo de regularização. Sem penalidade, o critério de aceite não tem efeito prático.
- ☐ **Procedimento de glosa e contestação**
Prazo para o subempreiteiro contestar glosa e evidências exigidas. Sem procedimento claro, toda glosa vira disputa jurídica.

Este checklist e referência técnica e não substitui assessoria jurídica especializada na elaboração do contrato.

A Ambito Engenharia opera com todos os itens deste contrato já estruturados.

8 anos de O&M; em LT. Maquinário próprio em Varzea Grande. Relatório de campo padronizado.

Inicie o processo de homologação: (65) 99804-0811 | www.ambitoengenharia.com.br