

SLOT

SLOTCONTROL

MONITORAMENTO DE INVENTARIO

ORÇAMENTO MONTAGEM

Data: 31/04/2026

MATERIAL	DESCRIÇÃO	QNT.	VALOR
Chapas de acrilico Lateral	Chapa de acrilico nas seguintes dimenções: 440mm x 400mm x 4mm	9	-
Chapas de acrilico Traseira	Chapa de acrilico nas seguintes dimenções: 380mm x 400mm x 4mm	6	-
Chapas de acrilico Solo	Chapa de acrilico nas seguintes dimenções: 380mm x 440mm x 4mm	8	-
Chapas de acrilico Porta	Chapa de acrilico nas seguintes dimenções: 400mm x 440mm x 4mm	6	Custo total de todas as chapas: R\$2.200,00
		TOTAL:	R\$ 7.900,00

ORÇAMENTO MONTAGEM

Data: 31/04/2026

MATERIAL	DESCRIÇÃO	QNT.	VALOR
Perfil Estrutural em Alumínio 30x30	Perfil Estrutural em Alumínio comprimento: 800mm	2	R\$ 104,08
Perfil Estrutural em Alumínio 30x30	Perfil Estrutural em Alumínio comprimento: 400mm	2	R\$ 52,04
Cantoneira	Cantoneiras nas seguintes dimensões: 38x38x28mm em Alumínio, M6	4	R\$ 19,08
Porca Martelo	Porca Martelo Canal 8 - p/ Perfil Base 30, M6	12	R\$ 21,50
Porca sextavada	Porca Sextavada Inox, M6	4	R\$ 22,84
		TOTAL: R\$	7.900,00

SLOTCONTROL

MONITORAMENTO DE INVENTARIO

ORÇAMENTO MONTAGEM

Data: 31/04/2026

MATERIAL	DESCRIÇÃO	QNT.	VALOR
Parafuso Allen	Parafuso Allen Cabeça Cilíndrica, Zincado Preto, M6	8	R\$ 7,24
Capa de Fechamento Frontal Quadrada	Preta 30x30	4	R\$ 9,85
Porca T Deslizante	Canal 8mm (30x30) M8	4	R\$ 5,52
Pé Nivelador Articulado	Base 80mm, M6	4	R\$ 100
conectivos	conectivos variados conforme a exigência do projeto	24	R\$ 36,00

SLOTCONTROL

MONITORAMENTO DE INVENTARIO

ORÇAMENTO MONTAGEM

Data: 31/04/2026

MATERIAL	DESCRIÇÃO	QNT.	VALOR
Chapa lisa de alumínio	dimensões: 800x400x4mm	1	R\$ 200
Dobradiça	dimensões: 380x400x4mm	6	R\$ 24
Puxador	dimensões: 133x400x4mm	6	R\$ 16,62

CUSTO TOTAL : R\$ 2.818,77