

Paketo, 1 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	2530.45

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.	Lauko laiptų nėra, pandusas neišrenginėjamas, sutvarkyti įėjimo aikštes.	m3	3	698.56 €	2095.68 €	2535.77 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Įgilinimas iki 1,2 m.	m²	179	115.46 €	20667.34 €	25007.48 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.		m²	146	176.1 €	25710.6 €	31109.83 €
Sienų šiltinimas							
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,25 > U \geq 0,18 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Apšiltintų sienų $U \leq 0,18 \text{ (W/m}^2\text{K)}$. Papildomai numatyti esamų PVC langų sandarinimą. Į bendrą kainą įskaičiuota balkonų plokščių remontas, atstatymas ir stiprinimas ~97,2 kv. m., 50 Eur/m2	m²	2026	147.4 €	298632.4 €	361345.2 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,39 > U \geq 0,25 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Sienų balkonuose šiltinimas	m²	171	118.51 €	20265.21 €	24520.9 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m²	25	118.51 €	2962.75 €	3584.93 €
Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5. Apdailinių plokščių tvirtinimas.		m²	171	140 €	23940 €	28967.4 €

Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.	m	15	76.97 €	1154.55 €	1397.01 €
Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.	vnt	2	146.65 €	293.3 €	354.89 €
Įvadinės paskirstymo spintos, sumontuotos ant išorinės pastato sienos perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kabelių atjungimas. 2. Kabelių įvado požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 3. Įvadinės paskirstymo spintos demontavimas. 4. Naujų atraminių konstrukcijų sumontavimas. 5. Įvadinės paskirstymo spintos montavimas. 6. Kabelių prijungimas paskirstymo spintoje.	vnt	1	515.22 €	515.22 €	623.42 €
Stogų atnaujinimas						
Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – putų polistirolas+minėralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,25 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	$U \leq 0,15 \text{ (W/m}^2\text{K)}$	m²	774	150 €	116100 € 140481 €
Lietaus nuvedimo sistemos šlaitiniams stogams keitimas (m2 stogo ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos lietaus nuvedimo sistemos nuardymas. 2. Naujos lietaus nuvedimo sistemos sumontavimas.	m²	774	6.71 €	5193.54 €	6284.18 €
Balkonų stogelių įrengimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio iš įstiklintos PVC konstrukcijos tvirtinimas. 2.Balkono stogelio apskardinimas.	m2	27	173.51 €	4684.77 €	5668.57 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas						
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,1 > U \geq 0,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni butų langai ir balkonų durys, $U \leq 0,9 \text{ (W/m}^2\text{K)}$	m²	19.14	280 €	5359.2 € 6484.63 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas iki 0,5 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas - $1,3 > U \geq 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni rūsio langai, $U \leq 1,1 \text{ (W/m}^2\text{K)}$	m²	3.42	438.57 €	1499.91 € 1814.89 €
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Balkonai stiklinami pagal vieningą projektą PVC profilių langais nuo atitvaro iki viršaus (iki pusės). Profilių spalva parenkama TDP rengimo metu atsižvelgiant į fasado spalvos sprendinius. $1,1 < u < 1,3 \text{ (W/m}^2\text{K)}$.	m²	280.8	217 €	60933.6 € 73729.66 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,7 > U \geq 1,4 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos visų laiptinių įėjimo ir rūsio durys, $U \leq 1,4 \text{ (W/m}^2\text{K)}$,	m²	20.53	529.39 €	10868.38 € 13150.74 €

Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos visų laiptinių tambūro durys, U ≤ 1,4 (W/m2K)	m²	9.32	385.29 €	3590.9 €	4344.99 €
Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas, dažymas. 3.Naujos dangos stogeliui įrengimas. 4.Stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 5.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	Sumontuoti lietaus nuvedimo sistemą	m²	18	137.39 €	2473.02 €	2992.35 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	55	132.3 €	7276.5 €	8804.57 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	4	2427.8 €	9711.2 €	11750.55 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m² rūšio ploto	550	18.94 €	10417 €	12604.57 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	185	68.76 €	12720.6 €	15391.93 €
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas virtuvėje pastatuose (m stovo)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	185	24.96 €	4617.6 €	5587.3 €
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	164	36.98 €	6064.72 €	7338.31 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	22	231.38 €	5090.36 €	6159.34 €

Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.	vnt	55	140 €	7700 €	9317 €
Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas						
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.	šilumos daliklis	184	145.89 €	26843.76 €	32480.95 €
Karštojo vandens apskaitos sistemos nuo 31 iki 60 apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotolinio duomenų nuskaitymo kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrangos montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.	apskaitos prietaisas	55	162.47 €	8935.85 €	10812.38 €
Šildymo sistemos remontas						
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinis įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia iki 300kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	kW	253	61.22 €	15488.66 €	18741.28 €
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	vnt.	40	285.47 €	11418.8 €	13816.75 €
Uždarnosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų дренаžo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	vnt.	36	62.95 €	2266.2 €	2742.1 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	m	328	29.29 €	9607.12 €	11624.62 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.	m	1331	28.02 €	37294.62 €	45126.49 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	kW	239.2	127.79 €	30567.37 €	36986.52 €
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.	vnt.	184	56.05 €	10313.2 €	12478.97 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)						
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.	butas	55	126.3 €	6946.5 €	8405.27 €

Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas								
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	3	1387.83 €	4163.49 €	5037.82 €	
							Iš viso:	1011372.59 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemonės]]								
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas								
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	keičiama iki pirmo miesto šulinio	m	68	75.98 €	5166.64 €	6251.63 €	
Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado į movos rūsyje iki į movos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	66	58.46 €	3858.36 €	4668.62 €	
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	185	46.83 €	8663.55 €	10482.9 €	
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas								
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	164	36.51 €	5987.64 €	7245.04 €	
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	185	58.15 €	10757.75 €	13016.88 €	
Kiti bendrieji statybos darbai								
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m²	652	22.61 €	14741.72 €	17837.48 €	
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m²	207	25.44 €	5266.08 €	6371.96 €	

Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų aptaisymas apdailos plytelėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Išmušų užtaisymas. 2. Paviršiaus gruntavimas. 3. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis. 4. Naujų grindjuosčių įrengimas.	Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio. Grindys gali būti padengiamos epoksidine danga su pabarstukais arba įrengiamos plytelės tambūre ir aikštelėse. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m²	207	85.94 €	17789.58 €	21525.39 €	
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastasis remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.		m²	185	17.51 €	3239.35 €	3919.61 €	
							Iš viso:	91319.51 €

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	1102692.1 €	435.77 €/m2
4.2.	Iš jų:		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1011372.59 €	399.68 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	136644.3 €	
4.5.	Iš jų:		
4.6.	Projekto administravimas	68322.15 €	27 €/m2
4.7.	Iš viso:	1239336.4 €	489.77 €/m2
4.8.	Rezervas	220538.42 €	87.15 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eilės Nr.	Pastato naudingas plotas (m2)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	2530.45	54 €	136644.3 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	40 %	54657.72 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	10 %	13664.43 €
4.2.3.	Projekto administravimas	50 %	68322.15 €
4.2.4.	Iš viso:	100 %	136644.3 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eilės Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1000 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	5000 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	37557.72 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	1500 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	1800 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	4800 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	1500 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	1000 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	500 €
4.3.10.	Iš viso:	54657.72 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eilės Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	15 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	10248.32 €
4.4.2.	15 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	10248.32 €
4.4.3.	50 %	Vykdančios statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	34161.08 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	13664.43 €
4.4.5.	100 %	Iš viso:	68322.15 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	54657.72 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	13664.43 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	68322.15 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eilės Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1102692.1 €	88.97 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	136644.3 €	11.03 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.	Iš viso:	1239336.4 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eilės Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	136644.3 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	68322.15 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	40993.29 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	27328.86 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	291001.75 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	427646.05 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koefficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	327.74	108.88	0.072	2.2	1.2	1	1.3	4.51

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 6196-9004-0015:0021	Gyvenamųjų (butų)	45.61	16783.66	0	1645.94	18429.6	5245.15	13184.45	1.2	Ne	1.44	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 6196-9004-0015:0005	Gyvenamųjų (butų)	34.7	12768.98	0	1252.17	14021.15	3990.5	10030.65	1.2	Ne	1.44	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 6196-9004-0015:0011	Gyvenamųjų (butų)	44.04	16205.93	0	1589.32	17795.25	5064.6	12730.65	1.2	Ne	1.44	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 6196-9004-0015:0022	Gyvenamųjų (butų)	45.59	16776.3	2048.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	1645.21	20469.56	5242.85	15226.71	1.39	Ne	1.67	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 6196-9004-0015:0023	Gyvenamųjų (butų)	35.01	12883.05	3254.18 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 650.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 555.63 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	1263.41	17400.64	4026.15	13374.49	1.59	Ne	1.91	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 6196-9004-0015:0024	Gyvenamųjų (butų)	44.04	16205.93	2048.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	1589.32	19843.3	5064.6	14778.7	1.4	Ne	1.68	Ne	
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 6196-9004-0015:0025	Gyvenamųjų (butų)	45.61	16783.66	2048.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	1645.94	20477.65	5245.15	15232.5	1.39	Ne	1.67	Ne	
7.8	Buto/patalpos numeris: 8 6196-9004-0015:0019	Gyvenamųjų (butų)	34.7	12768.98	2048.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	1252.17	16069.2	3990.5	12078.7	1.45	Ne	1.74	Ne	

7.9	Buto/patalpos numeris: 9 6196-9004-0015:0008	Gyvenamųjų (butų)	44.04	16205.93	2048.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	1589.32	19843.3	5064.6	14778.7	1.4	Ne	1.68	Ne	
7.10	Buto/patalpos numeris: 10 6196-9004-0015:0006	Gyvenamųjų (butų)	45.61 RC duomenimis naudingas buto plotas	16783.66	2048.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	1645.94	20477.65	5245.15	15232.5	1.39	Ne	1.67	Ne	
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 6196-9004-0015:0012	Gyvenamųjų (butų)	34.95	12860.97	2048.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	1261.21	16170.23	4019.25	12150.98	1.45	Ne	1.74	Ne	
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 6196-9004-0015:0026	Gyvenamųjų (butų)	45.84	16868.3	2048.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	1654.25	20570.6	5271.6	15299	1.39	Ne	1.67	Ne	
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 6196-9004-0015:0001	Gyvenamųjų (butų)	46.27	17026.53	2048.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	1669.78	20744.36	5321.05	15423.31	1.39	Ne	1.67	Ne	
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 6196-9004-0015:0027	Gyvenamųjų (butų)	37.52 RC duomenimis naudingas buto plotas	13806.69	2048.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	1353.99	17208.73	4314.8	12893.93	1.43	Ne	1.72	Ne	
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 6196-9004-0015:0028	Gyvenamųjų (butų)	44.04	16205.93	2048.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	1589.32	19843.3	5064.6	14778.7	1.4	Ne	1.68	Ne	
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 6196-9004-0015:0029	Gyvenamųjų (butų)	54.26	19966.71	0	1958.07	21924.78	6239.9	15684.88	1.2	Ne	1.44	Ne	
7.17	Buto/patalpos numeris: 17 6196-9004-0015:0030	Gyvenamųjų (butų)	25.19	9269.47	0	908.99	10178.46	2896.85	7281.61	1.2	Ne	1.44	Ne	
7.18	Buto/patalpos numeris: 18 6196-9004-0015:0031	Gyvenamųjų (butų)	45.13	16607.03	0	1628.59	18235.62	5189.95	13045.67	1.2	Ne	1.44	Ne	
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 6196-9004-0015:0013	Gyvenamųjų (butų)	54.65	20110.22	2048.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	1972.14	24130.41	6284.75	17845.66	1.36	Ne	1.63	Ne	
7.20	Buto/patalpos numeris: 20 6196-9004-0015:0032	Gyvenamųjų (butų)	25.73	9468.18	0	928.54	10396.72	2958.95	7437.77	1.2	Ne	1.44	Ne	

7.21	Buto/patalpos numeris: 21 6196-9004- 0015:0033	Gyvenamųjų (butų)	45.13	16607.03	2048.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	1628.59	20283.67	5189.95	15093.72	1.39	Ne	1.67	Ne	
7.22	Buto/patalpos numeris: 22 6196-9004- 0015:0034	Gyvenamųjų (butų)	56.08	20636.44	2048.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	2023.82	24708.31	6449.2	18259.11	1.36	Ne	1.63	Ne	
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 6196-9004- 0015:0054	Gyvenamųjų (butų)	25.41	9350.43	0	916.94	10267.37	2922.15	7345.22	1.2	Ne	1.44	Ne	
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 6196-9004- 0015:0035	Gyvenamųjų (butų)	45.13	16607.03	2048.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	1628.59	20283.67	5189.95	15093.72	1.39	Ne	1.67	Ne	
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 6196-9004- 0015:0036	Gyvenamųjų (butų)	56.07	20632.76	2048.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	2023.46	24704.27	6448.05	18256.22	1.36	Ne	1.63	Ne	
7.26	Buto/patalpos numeris: 26 6196-9004- 0015:0037	Gyvenamųjų (butų)	25.73	9468.18	0	928.54	10396.72	2958.95	7437.77	1.2	Ne	1.44	Ne	
7.27	Buto/patalpos numeris: 27 6196-9004- 0015:0038	Gyvenamųjų (butų)	46.33	17048.61	2048.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	1671.88	20768.54	5327.95	15440.59	1.39	Ne	1.67	Ne	
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 6196-9004- 0015:0039	Gyvenamųjų (butų)	56.08	20636.44	2048.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	2023.82	24708.31	6449.2	18259.11	1.36	Ne	1.63	Ne	
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 6196-9004- 0015:0010	Gyvenamųjų (butų)	25.51	9387.22	0	920.59	10307.81	2933.65	7374.16	1.2	Ne	1.44	Ne	
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 6196-9004- 0015:0040	Gyvenamųjų (butų)	45.13	16607.03	2048.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	1628.59	20283.67	5189.95	15093.72	1.39	Ne	1.67	Ne	
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 6196-9004- 0015:0003	Gyvenamųjų (butų)	69.58	25604.19	0	2511.01	28115.2	8001.7	20113.5	1.2	Ne	1.44	Ne	
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 6196-9004- 0015:0041	Gyvenamųjų (butų)	57	20974.98	0	2056.97	23031.95	6555	16476.95	1.2	Ne	1.44	Ne	

7.33	Buto/patalpos numeris: 33 6196-9004- 0015:0004	Gyvenamųjų (butų)	69.91	25725.63	2048.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	2522.88	30296.56	8039.65	22256.91	1.33	Ne	1.6	Ne	
7.34	Buto/patalpos numeris: 34 6196-9004- 0015:0042	Gyvenamųjų (butų)	56.36	20739.47	2048.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	2033.87	24821.39	6481.4	18339.99	1.36	Ne	1.63	Ne	
7.35	Buto/patalpos numeris: 35 6196-9004- 0015:0014	Gyvenamųjų (butų)	69.98	25751.39	2678.22 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 630.17 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	2525.44	30955.05	8047.7	22907.35	1.36	Ne	1.63	Ne	
7.36	Buto/patalpos numeris: 36 6196-9004- 0015:0015	Gyvenamųjų (butų)	57.91	21309.84	2048.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	2089.85	25447.74	6659.65	18788.09	1.35	Ne	1.62	Ne	
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 6196-9004- 0015:0016	Gyvenamųjų (butų)	70.06	25780.83	2048.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	2528.27	30357.15	8056.9	22300.25	1.33	Ne	1.6	Ne	
7.38	Buto/patalpos numeris: 38 6196-9004- 0015:0043	Gyvenamųjų (butų)	58.02	21350.32	3884.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1280.66 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 555.63 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	2093.77	27328.43	6672.3	20656.13	1.48	Ne	1.78	Ne	
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 6196-9004- 0015:0044	Gyvenamųjų (butų)	69.98	25751.39	2048.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	2525.44	30324.88	8047.7	22277.18	1.33	Ne	1.6	Ne	
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 6196-9004- 0015:0045	Gyvenamųjų (butų)	58.66	21585.83	2048.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	2116.88	25750.76	6745.9	19004.86	1.35	Ne	1.62	Ne	
7.41	Buto/patalpos numeris: 41 6196-9004- 0015:0046	Gyvenamųjų (butų)	54.21	19948.31	0	1956.34	21904.65	6234.15	15670.5	1.2	Ne	1.44	Ne	
7.42	Buto/patalpos numeris: 42 6196-9004- 0015:0009	Gyvenamųjų (butų)	25.73	9468.18	0	928.54	10396.72	2958.95	7437.77	1.2	Ne	1.44	Ne	
7.43	Buto/patalpos numeris: 43 6196-9004- 0015:0047	Gyvenamųjų (butų)	44.52	16382.56	0	1606.58	17989.14	5119.8	12869.34	1.2	Ne	1.44	Ne	

7.44	Buto/patalpos numeris: 44 6196-9004- 0015:0048	Gyvenamųjų (butų)	56.08	20636.44	2048.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	2023.82	24708.31	6449.2	18259.11	1.36	Ne	1.63	Ne	
7.45	Buto/patalpos numeris: 45 6196-9004- 0015:0007	Gyvenamųjų (butų)	25.73	9468.18	0	928.54	10396.72	2958.95	7437.77	1.2	Ne	1.44	Ne	
7.46	Buto/patalpos numeris: 46 6196-9004- 0015:0049	Gyvenamųjų (butų)	43.82	16124.98	3254.18 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 650.5 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 555.63 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	1581.38	20960.54	5039.3	15921.24	1.51	Ne	1.81	Ne	
7.47	Buto/patalpos numeris: 47 6196-9004- 0015:0020	Gyvenamųjų (butų)	56.08	20636.44	2048.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	2023.82	24708.31	6449.2	18259.11	1.36	Ne	1.63	Ne	
7.48	Buto/patalpos numeris: 48 6196-9004- 0015:0050	Gyvenamųjų (butų)	25.55	9401.94	0	922.05	10323.99	2938.25	7385.74	1.2	Ne	1.44	Ne	
7.49	Buto/patalpos numeris: 49 6196-9004- 0015:0051	Gyvenamųjų (butų)	43.82	16124.98	2048.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	1581.38	19754.41	5039.3	14715.11	1.4	Ne	1.68	Ne	
7.50	Buto/patalpos numeris: 50 6196-9004- 0015:0017	Gyvenamųjų (butų)	56.08	20636.44	2048.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	2023.82	24708.31	6449.2	18259.11	1.36	Ne	1.63	Ne	
7.51	Buto/patalpos numeris: 51 6196-9004- 0015:0002	Gyvenamųjų (butų)	26.17	9630.09	0	944.43	10574.52	3009.55	7564.97	1.2	Ne	1.44	Ne	
7.52	Buto/patalpos numeris: 52 6196-9004- 0015:0052	Gyvenamųjų (butų)	47.79	17585.86	2048.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	1724.57	21358.48	5495.85	15862.63	1.38	Ne	1.66	Ne	
7.53	Buto/patalpos numeris: 53 6196-9004- 0015:0018	Gyvenamųjų (butų)	54.85	20183.82	2048.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	1979.35	24211.22	6307.75	17903.47	1.36	Ne	1.63	Ne	
7.54	Buto/patalpos numeris: 54 6196-9004- 0015:0055	Gyvenamųjų (butų)	25.53	9394.58	1605.91 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1605.91	921.32	11921.81	2935.95	8985.86	1.47	Ne	1.76	Ne	

7.55	Buto/patalpos numeris: 55 6196-9004- 0015:0053	Gyvenamųjų (butų)	47.9	17626.34	2048.05 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2048.05	1728.59	21402.98	5508.5	15894.48	1.38	Ne	1.66	Ne	
7.56	Iš viso:		2530.45	931160.32	80214.43	91317.35	1102692.1	291001.75	811690.32	73.14	87.79			

Paketo, 2 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	2530.45

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.	Lauko laiptų nėra, pandusas neįrenginėjamas, sutvarkyti įėjimo aikštelės.	m3	3	698.56 €	2095.68 €	2535.77 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.	Įrengiami dvisraučiai minirekuperatoriai kiekvienam butui po 1 vnt.	vnt	55	700 €	38500 €	46585 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenazine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenazine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Įgilinimas iki 1,2 m.	m²	179	115.46 €	20667.34 €	25007.48 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklėlį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.		m²	146	176.1 €	25710.6 €	31109.83 €
Sienų šiltinimas							
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis- mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,18 > U \geq 0,12 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	Apšiltintų sienų $U \leq 0,18 \text{ (W/m}^2\text{K)}$. Papildomai numatyti esamų PVC langų sandarinimą. Į bendrą kainą įskaičiuota balkonų plokščių remontas, atstatymas ir stiprinimas ~97,2 kv. m., 50 Eur/m2	m²	2026	177.4 €	359412.4 €	434889 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,39 > U \geq 0,25 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklėlį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Sienų balkonuose šiltinimas	m²	171	118.51 €	20265.21 €	24520.9 €

Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.	m²	25	118.51 €	2962.75 €	3584.93 €	
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.	m	15	76.97 €	1154.55 €	1397.01 €	
Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.	vnt	2	146.65 €	293.3 €	354.89 €	
Įvadinės paskirstymo spintos, sumontuotos ant išorinės pastato sienos perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kabelių atjungimas. 2. Kabelių įvado požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 3. Įvadinės paskirstymo spintos demontavimas. 4. Naujų atraminių konstrukcijų sumontavimas. 5. Įvadinės paskirstymo spintos montavimas. 6. Kabelių prijungimas paskirstymo spintoje.	vnt	1	515.22 €	515.22 €	623.42 €	
Rūsio lubų šiltinimas							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,36≥U≥0,26 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.	m²	550	41.01 €	22555.5 €	27292.16 €	
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,25 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	U ≤ 0,15 (W/m2K)	m²	774	150 €	116100 €	140481 €
Lietaus nuvedimo sistemos šlaitiniams stogams keitimas (m2 stogo ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos lietaus nuvedimo sistemos nuardymas. 2. Naujos lietaus nuvedimo sistemos sumontavimas.	m²	774	6.71 €	5193.54 €	6284.18 €	
Balkonų stogelių įrengimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio iš įstiklintos PVC konstrukcijos tvirtinimas. 2.Balkono stogelio apskardinimas.	m2	27	173.51 €	4684.77 €	5668.57 €	
Langu, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni butų langai ir balkonų durys, U ≤ 0,9 (W/m2K)	m²	19.14	280 €	5359.2 €	6484.63 €

[illegible]

Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	m	185	68.76 €	12720.6 €	15391.93 €
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas virtuvėje pastatuose (m stovo)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	m	185	24.96 €	4617.6 €	5587.3 €
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	m	164	36.98 €	6064.72 €	7338.31 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.	vnt	22	231.38 €	5090.36 €	6159.34 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir priedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones. 2. Naujų priedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.	vnt	55	140 €	7700 €	9317 €
Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas						
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų registravimas.	šilumos daliklis	184	145.89 €	26843.76 €	32480.95 €
Karštojo vandens apskaitos sistemos nuo 31 iki 60 apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotolinio duomenų nuskaitymo kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrangos montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų registravimas.	apskaitos prietaisas	55	162.47 €	8935.85 €	10812.38 €
Šildymo sistemos remontas						
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinis įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia iki 300kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	kW	253	61.22 €	15488.66 €	18741.28 €
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	vnt.	40	285.47 €	11418.8 €	13816.75 €
Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	vnt.	36	62.95 €	2266.2 €	2742.1 €

Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	328	29.29 €	9607.12 €	11624.62 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	1331	28.02 €	37294.62 €	45126.49 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	239.2	127.79 €	30567.37 €	36986.52 €
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.		vnt.	184	56.05 €	10313.2 €	12478.97 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	55	126.3 €	6946.5 €	8405.27 €
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.		vnt.	22	229.58 €	5050.76 €	6111.42 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	3	1387.83 €	4163.49 €	5037.82 €
Iš viso:							1180364.41 €
[[!plans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	keičiama iki pirmo miesto šulinio	m	68	75.98 €	5166.64 €	6251.63 €
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado į movos rūsyje iki į movos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	66	58.46 €	3858.36 €	4668.62 €

Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	m	185	46.83 €	8663.55 €	10482.9 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas						
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	m	164	36.51 €	5987.64 €	7245.04 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	m	185	58.15 €	10757.75 €	13016.88 €
Kiti bendrieji statybos darbai						
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	m²	652	22.61 €	14741.72 €	17837.48 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	m²	207	25.44 €	5266.08 €	6371.96 €
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų aptaisymas apdailos plytelėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Išmušų užtaisymas. 2. Paviršiaus gruntavimas. 3. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis. 4. Naujų grindjuosčių įrengimas.	m²	207	85.94 €	17789.58 €	21525.39 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastas remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.	m²	185	17.51 €	3239.35 €	3919.61 €
Iš viso:						91319.51 €

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eilės Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	1271683.92 €	502.55 €/m2
4.2.	Iš jų:		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1180364.41 €	466.46 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	136644.3 €	
4.5.	Iš jų:		
4.6.	Projekto administravimas	68322.15 €	27 €/m2
4.7.	Iš viso:	1408328.22 €	556.55 €/m2
4.8.	Rezervas	254336.78 €	100.51 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eilės Nr.	Pastato naudingas plotas (m2)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	2530.45	54 €	136644.3 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	40 %	54657.72 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	10 %	13664.43 €
4.2.3.	Projekto administravimas	50 %	68322.15 €
4.2.4.	Iš viso:	100 %	136644.3 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eilės Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1000 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	5000 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	37557.72 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	1500 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	1800 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	4800 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	1500 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	1000 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	500 €
4.3.10.	Iš viso:	54657.72 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eilės Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	15 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	10248.32 €
4.4.2.	15 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	10248.32 €
4.4.3.	50 %	Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	34161.08 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	13664.43 €
4.4.5.	100 %	Iš viso:	68322.15 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	54657.72 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	13664.43 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	68322.15 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eilės Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1271683.92 €	90.3 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	136644.3 €	9.7 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.	Iš viso:	1408328.22 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eilės Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	136644.3 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	68322.15 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	40993.29 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	27328.86 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	291001.75 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	427646.05 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koefficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	327.74	108.88	0.072	2.2	1.2	1	1.3	4.51

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 6196-9004-0015:0021	Gyvenamųjų (butų)	45.61	18189.21	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1645.94	20682.15	5245.15	15437	1.41	Ne	1.69	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 6196-9004-0015:0005	Gyvenamųjų (butų)	34.7	13838.32	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1252.17	15937.49	3990.5	11946.99	1.43	Ne	1.72	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 6196-9004-0015:0011	Gyvenamųjų (butų)	44.04	17563.1	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1589.32	19999.42	5064.6	14934.82	1.41	Ne	1.69	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 6196-9004-0015:0022	Gyvenamųjų (butų)	45.59	18181.23	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1645.21	23955.57	5242.85	18712.72	1.71	Ne	2.05	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 6196-9004-0015:0023	Gyvenamųjų (butų)	35.01	13961.94	5335.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 650.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 555.63 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1263.41	20560.61	4026.15	16534.46	1.97	Ne	2.36	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 6196-9004-0015:0024	Gyvenamųjų (butų)	44.04	17563.1	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1589.32	23281.55	5064.6	18216.95	1.72	Ne	2.06	Ne	
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 6196-9004-0015:0025	Gyvenamųjų (butų)	45.61	18189.21	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1645.94	23964.28	5245.15	18719.13	1.71	Ne	2.05	Ne	

7.8	Buto/patalpos numeris: 8 6196-9004-0015:0019	Gyvenamųjų (butų)	34.7	13838.32	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1252.17	19219.62	3990.5	15229.12	1.83	Ne	2.2	Ne	
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 6196-9004-0015:0008	Gyvenamųjų (butų)	44.04	17563.1	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1589.32	23281.55	5064.6	18216.95	1.72	Ne	2.06	Ne	
7.10	Buto/patalpos numeris: 10 6196-9004-0015:0006	Gyvenamųjų (butų)	45.61 RC duomenimis naudingas buto plotas	18189.21	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1645.94	23964.28	5245.15	18719.13	1.71	Ne	2.05	Ne	
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 6196-9004-0015:0012	Gyvenamųjų (butų)	34.95	13938.02	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1261.21	19328.36	4019.25	15309.11	1.83	Ne	2.2	Ne	
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 6196-9004-0015:0026	Gyvenamųjų (butų)	45.84	18280.93	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1654.25	24064.31	5271.6	18792.71	1.71	Ne	2.05	Ne	
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 6196-9004-0015:0001	Gyvenamųjų (butų)	46.27	18452.42	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1669.78	24251.33	5321.05	18930.28	1.7	Ne	2.04	Ne	
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 6196-9004-0015:0027	Gyvenamųjų (butų)	37.52 RC duomenimis naudingas buto plotas	14962.93	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1353.99	20446.05	4314.8	16131.25	1.79	Ne	2.15	Ne	
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 6196-9004-0015:0028	Gyvenamųjų (butų)	44.04	17563.1	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1589.32	23281.55	5064.6	18216.95	1.72	Ne	2.06	Ne	
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 6196-9004-0015:0029	Gyvenamųjų (butų)	54.26	21638.82	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1958.07	24443.89	6239.9	18203.99	1.4	Ne	1.68	Ne	
7.17	Buto/patalpos numeris: 17 6196-9004-0015:0030	Gyvenamųjų (butų)	25.19	10045.74	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	908.99	11801.73	2896.85	8904.88	1.47	Ne	1.76	Ne	

7.18	Buto/patalpos numeris: 18 6196-9004- 0015:0031	Gyvenamųjų (butų)	45.13	17997.79	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1628.59	20473.38	5189.95	15283.43	1.41	Ne	1.69	Ne	
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 6196-9004- 0015:0013	Gyvenamųjų (butų)	54.65	21794.35	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1972.14	27895.62	6284.75	21610.87	1.65	Ne	1.98	Ne	
7.20	Buto/patalpos numeris: 20 6196-9004- 0015:0032	Gyvenamųjų (butų)	25.73	10261.09	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	928.54	12036.63	2958.95	9077.68	1.47	Ne	1.76	Ne	
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 6196-9004- 0015:0033	Gyvenamųjų (butų)	45.13	17997.79	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1628.59	23755.51	5189.95	18565.56	1.71	Ne	2.05	Ne	
7.22	Buto/patalpos numeris: 22 6196-9004- 0015:0034	Gyvenamųjų (butų)	56.08	22364.63	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2023.82	28517.58	6449.2	22068.38	1.64	Ne	1.97	Ne	
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 6196-9004- 0015:0054	Gyvenamųjų (butų)	25.41	10133.48	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	916.94	11897.42	2922.15	8975.27	1.47	Ne	1.76	Ne	
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 6196-9004- 0015:0035	Gyvenamųjų (butų)	45.13	17997.79	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1628.59	23755.51	5189.95	18565.56	1.71	Ne	2.05	Ne	
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 6196-9004- 0015:0036	Gyvenamųjų (butų)	56.07	22360.65	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2023.46	28513.24	6448.05	22065.19	1.64	Ne	1.97	Ne	
7.26	Buto/patalpos numeris: 26 6196-9004- 0015:0037	Gyvenamųjų (butų)	25.73	10261.09	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	928.54	12036.63	2958.95	9077.68	1.47	Ne	1.76	Ne	
7.27	Buto/patalpos numeris: 27 6196-9004- 0015:0038	Gyvenamųjų (butų)	46.33	18476.35	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1671.88	24277.36	5327.95	18949.41	1.7	Ne	2.04	Ne	

7.28	Buto/patalpos numeris: 28 6196-9004-0015:0039	Gyvenamųjų (butų)	56.08	22364.63	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2023.82	28517.58	6449.2	22068.38	1.64	Ne	1.97	Ne	
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 6196-9004-0015:0010	Gyvenamųjų (butų)	25.51	10173.36	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	920.59	11940.95	2933.65	9007.3	1.47	Ne	1.76	Ne	
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 6196-9004-0015:0040	Gyvenamųjų (butų)	45.13	17997.79	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1628.59	23755.51	5189.95	18565.56	1.71	Ne	2.05	Ne	
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 6196-9004-0015:0003	Gyvenamųjų (butų)	69.58	27748.42	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2511.01	31106.43	8001.7	23104.73	1.38	Ne	1.66	Ne	
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 6196-9004-0015:0041	Gyvenamųjų (butų)	57	22731.53	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2056.97	25635.5	6555	19080.5	1.39	Ne	1.67	Ne	
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 6196-9004-0015:0004	Gyvenamųjų (butų)	69.91	27880.02	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2522.88	34532.03	8039.65	26492.38	1.58	Ne	1.9	Ne	
7.34	Buto/patalpos numeris: 34 6196-9004-0015:0042	Gyvenamųjų (butų)	56.36	22476.3	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2033.87	28639.3	6481.4	22157.9	1.64	Ne	1.97	Ne	
7.35	Buto/patalpos numeris: 35 6196-9004-0015:0014	Gyvenamųjų (butų)	69.98	27907.94	4759.3 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 630.17 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2525.44	35192.68	8047.7	27144.98	1.62	Ne	1.94	Ne	
7.36	Buto/patalpos numeris: 36 6196-9004-0015:0015	Gyvenamųjų (butų)	57.91	23094.43	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2089.85	29313.41	6659.65	22653.76	1.63	Ne	1.96	Ne	
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 6196-9004-0015:0016	Gyvenamųjų (butų)	70.06	27939.84	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2528.27	34597.24	8056.9	26540.34	1.58	Ne	1.9	Ne	

7.38	Buto/patalpos numeris: 38 6196-9004-0015:0043	Gyvenamųjų (butų)	58.02	23138.3	5965.42 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1280.66 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 555.63 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2093.77	31197.49	6672.3	24525.19	1.76	Ne	2.11	Ne	
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 6196-9004-0015:0044	Gyvenamųjų (butų)	69.98	27907.94	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2525.44	34562.51	8047.7	26514.81	1.58	Ne	1.9	Ne	
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 6196-9004-0015:0045	Gyvenamųjų (butų)	58.66	23393.53	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2116.88	29639.54	6745.9	22893.64	1.63	Ne	1.96	Ne	
7.41	Buto/patalpos numeris: 41 6196-9004-0015:0046	Gyvenamųjų (butų)	54.21	21618.88	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1956.34	24422.22	6234.15	18188.07	1.4	Ne	1.68	Ne	
7.42	Buto/patalpos numeris: 42 6196-9004-0015:0009	Gyvenamųjų (butų)	25.73	10261.09	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	928.54	12036.63	2958.95	9077.68	1.47	Ne	1.76	Ne	
7.43	Buto/patalpos numeris: 43 6196-9004-0015:0047	Gyvenamųjų (butų)	44.52	17754.52	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1606.58	20208.1	5119.8	15088.3	1.41	Ne	1.69	Ne	
7.44	Buto/patalpos numeris: 44 6196-9004-0015:0048	Gyvenamųjų (butų)	56.08	22364.63	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2023.82	28517.58	6449.2	22068.38	1.64	Ne	1.97	Ne	
7.45	Buto/patalpos numeris: 45 6196-9004-0015:0007	Gyvenamųjų (butų)	25.73	10261.09	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	928.54	12036.63	2958.95	9077.68	1.47	Ne	1.76	Ne	
7.46	Buto/patalpos numeris: 46 6196-9004-0015:0049	Gyvenamųjų (butų)	43.82	17475.36	5335.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 650.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 555.63 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1581.38	24392	5039.3	19352.7	1.84	Ne	2.21	Ne	

7.47	Buto/patalpos numeris: 47 6196-9004-0015:0020	Gyvenamųjų (butų)	56.08	22364.63	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2023.82	28517.58	6449.2	22068.38	1.64	Ne	1.97	Ne	
7.48	Buto/patalpos numeris: 48 6196-9004-0015:0050	Gyvenamųjų (butų)	25.55	10189.31	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	922.05	11958.36	2938.25	9020.11	1.47	Ne	1.76	Ne	
7.49	Buto/patalpos numeris: 49 6196-9004-0015:0051	Gyvenamųjų (butų)	43.82	17475.36	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1581.38	23185.87	5039.3	18146.57	1.73	Ne	2.08	Ne	
7.50	Buto/patalpos numeris: 50 6196-9004-0015:0017	Gyvenamųjų (butų)	56.08	22364.63	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2023.82	28517.58	6449.2	22068.38	1.64	Ne	1.97	Ne	
7.51	Buto/patalpos numeris: 51 6196-9004-0015:0002	Gyvenamųjų (butų)	26.17	10436.56	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	944.43	12227.99	3009.55	9218.44	1.47	Ne	1.76	Ne	
7.52	Buto/patalpos numeris: 52 6196-9004-0015:0052	Gyvenamųjų (butų)	47.79	19058.59	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1724.57	24912.29	5495.85	19416.44	1.69	Ne	2.03	Ne	
7.53	Buto/patalpos numeris: 53 6196-9004-0015:0018	Gyvenamųjų (butų)	54.85	21874.11	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1979.35	27982.59	6307.75	21674.84	1.65	Ne	1.98	Ne	
7.54	Buto/patalpos numeris: 54 6196-9004-0015:0055	Gyvenamųjų (butų)	25.53	10181.33	2452.91 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1605.91 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	921.32	13555.56	2935.95	10619.61	1.73	Ne	2.08	Ne	
7.55	Buto/patalpos numeris: 55 6196-9004-0015:0053	Gyvenamųjų (butų)	47.9	19102.46	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1728.59	24960.18	5508.5	19451.68	1.69	Ne	2.03	Ne	
7.56	Iš viso:		2530.45	1009140.26	171226.31	91317.35	1271683.92	291001.75	980682.2	88.66	106.38			

Paketo, 3 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	2530.45

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.	Lauko laiptų nėra, pandusas neišrenginėjamas, sutvarkyti įėjimo aikšteles.	m3	3	698.56 €	2095.68 €	2535.77 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.	Įrengiami dvisraučiai minirekuperatoriai kiekvienam butui po 1 vnt.	vnt	55	700 €	38500 €	46585 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, kljuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Įgilinimas iki 1,2 m.	m²	179	115.46 €	20667.34 €	25007.48 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, kljuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklėlį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.		m²	146	176.1 €	25710.6 €	31109.83 €
Sienų šiltinimas							
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,18 < U \leq 0,12 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	Apšiltintų sienų $U \leq 0,18 \text{ (W/m}^2\text{K)}$. Papildomai numatyti esamų PVC langų sandarinimą. Į bendrą kainą įskaičiuota balkonų plokščių remontas, atstatymas ir stiprinimas ~121,5 kv. m., 50 Eur/m2	m²	1984	178 €	353152 €	427313.92 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,39>U≥0,25 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Sienų balkonuose šiltinimas	m²	213	118.51 €	25242.63 €	30543.58 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m²	25	118.51 €	2962.75 €	3584.93 €
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	15	76.97 €	1154.55 €	1397.01 €
Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.		vnt	2	146.65 €	293.3 €	354.89 €
Įvadinės paskirstymo spintos, sumontuotos ant išorinės pastato sienos perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kabelių atjungimas. 2. Kabelių įvado požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 3. Įvadinės paskirstymo spintos demontavimas. 4. Naujų atraminių konstrukcijų sumontavimas. 5. Įvadinės paskirstymo spintos montavimas. 6. Kabelių prijungimas paskirstymo spintoje.		vnt	1	515.22 €	515.22 €	623.42 €
Rūsio lubų šiltinimas							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,36≥U≥0,26 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.		m²	550	41.01 €	22555.5 €	27292.16 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,25 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventilacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	U ≤ 0,15 (W/m2K)	m²	774	150 €	116100 €	140481 €
Lietaus nuvedimo sistemos šlaitiniams stogams keitimas (m2 stogo ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos lietaus nuvedimo sistemos nuardymas. 2. Naujos lietaus nuvedimo sistemos sumontavimas.		m²	774	6.71 €	5193.54 €	6284.18 €
Balkonų stogelių įrengimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio iš įstiklintos PVC konstrukcijos tvirtinimas. 2.Balkono stogelio apskardinimas.		m2	27	173.51 €	4684.77 €	5668.57 €

Langu, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Esamų langų keitimas plastikiniiais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni butų langai ir balkonų durys. Naujas balkono langas ir durys montuojami naujai įrengtiems balkonams (butai Nr. 1; 2; 3; 16; 18; 31; 32; 41 ir 43). U ≤ 0,9 (W/m2K).	m²	51.18	280 €	14330.4 €	17339.78 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniiais langais. Lango plotas iki 0,5 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas - 1,3>U≥1,1 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni rūsio langai, U ≤ 1,1 (W/m2K)	m²	3.42	438.57 €	1499.91 €	1814.89 €
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Balkonai stiklinami pagal vieningą projektą PVC profilių langais nuo perdangos iki viršaus (per visą aukštį), apatinė dalis saugus matinis ir/ar tonuotas stiklas, stiklo tono ir profilių spalva parenkama TDP rengimo metu atsižvelgiant į fasado spalvos sprendinius. Balkonų stiklinimas numatytas ir naujai įrengtiems balkonams (butai Nr. 1; 2; 3; 16; 18; 31; 32; 41 ir 43). 1,1 < u < 1,3 (W/m2K).	m²	562.5	217 €	122062.5 €	147695.63 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos visų laiptinių įėjimo ir rūsio durys, U ≤ 1,4 (W/m2K),	m²	20.53	529.39 €	10868.38 €	13150.74 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos visų laiptinių tambūro durys, U ≤ 1,4 (W/m2K)	m²	9.32	385.29 €	3590.9 €	4344.99 €
Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas, dažymas. 3.Naujos dangos stogeliui įrengimas. 4.Stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 5.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	Sumontuoti lietaus nuvedimo sistemą	m²	18	137.39 €	2473.02 €	2992.35 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	55	132.3 €	7276.5 €	8804.57 €

Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	4	2427.8 €	9711.2 €	11750.55 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m² rūšio ploto	550	18.94 €	10417 €	12604.57 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	185	68.76 €	12720.6 €	15391.93 €
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas virtuvėje pastatuose (m stovo)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	185	24.96 €	4617.6 €	5587.3 €
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	164	36.98 €	6064.72 €	7338.31 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	22	231.38 €	5090.36 €	6159.34 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.		vnt	55	140 €	7700 €	9317 €
Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		šilumos daliklis	184	145.89 €	26843.76 €	32480.95 €
Karštojo vandens apskaitos sistemos nuo 31 iki 60 apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotolinio duomenų nuskaitymo kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrangos montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		apskaitos prietaisas	55	162.47 €	8935.85 €	10812.38 €

Šildymo sistemos remontas							
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtųjų įrenginių galia iki 300kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	253	61.22 €	15488.66 €	18741.28 €
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	40	285.47 €	11418.8 €	13816.75 €
Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	36	62.95 €	2266.2 €	2742.1 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	328	29.29 €	9607.12 €	11624.62 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	1331	28.02 €	37294.62 €	45126.49 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemonės arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	239.2	127.79 €	30567.37 €	36986.52 €
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.		vnt.	184	56.05 €	10313.2 €	12478.97 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	55	126.3 €	6946.5 €	8405.27 €
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.		vnt.	22	229.58 €	5050.76 €	6111.42 €
Fotolektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	3	1387.83 €	4163.49 €	5037.82 €

						Iš viso:	1219206.29 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	keičiama iki pirmo miesto šulinio	m	68	75.98 €	5166.64 €	6251.63 €
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūšyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	66	58.46 €	3858.36 €	4668.62 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	185	46.83 €	8663.55 €	10482.9 €
Naujų balkonų įrengimas							
Naujų balkonų įrengimas, įrengiant balkono plokštę, įrengiant aptvėrimus (m2 balkono grindų)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Gręžtinių pamatų įrengimas. 2.Vertikalių metalinių elementų montavimas. 3.Horizontalių metalinių elementų montavimas. 4.Balkono plokščių betonavimas armuojant. 5.Balkono aptvėrimų iš daugiasluoksnių plokščių įrengimas. 6.Išorinių nuolajų montavimas.	Įrengiamos balkonų plokštės pirmo aukšto butams Nr. 1; 2; 3; 16; 18; 31; 32; 41 ir 43. Į bendrą kainą įskaičiuota ir naujų angų įrengimas.	m²	24.3	700 €	17010 €	20582.1 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	164	36.51 €	5987.64 €	7245.04 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	185	58.15 €	10757.75 €	13016.88 €
Kiti bendrieji statybos darbai							
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m²	652	22.61 €	14741.72 €	17837.48 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m²	207	25.44 €	5266.08 €	6371.96 €

Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų aptaisymas apdailos plytelėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Išmušų užtaisymas. 2. Paviršiaus gruntavimas. 3. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis. 4. Naujų grindjuosčių įrengimas.	Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio. Grindys gali būti padengiamos epoksidine danga su pabarstukais arba įrengiamos plytelės tambūre ir aikštelėse. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m²	207	85.94 €	17789.58 €	21525.39 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastasis remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.		m²	185	17.51 €	3239.35 €	3919.61 €
Iš viso:							111901.61 €

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eilės Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	1331107.9 €	526.04 €/m2
4.2.	Iš jų:		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1219206.29 €	481.81 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	136644.3 €	
4.5.	Iš jų:		
4.6.	Projekto administravimas	68322.15 €	27 €/m2
4.7.	Iš viso:	1467752.2 €	580.04 €/m2
4.8.	Rezervas	266221.58 €	105.21 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eilės Nr.	Pastato naudingas plotas (m2)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	2530.45	54 €	136644.3 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	40 %	54657.72 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	10 %	13664.43 €
4.2.3.	Projekto administravimas	50 %	68322.15 €
4.2.4.	Iš viso:	100 %	136644.3 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eilės Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1000 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	5000 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	37557.72 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	1500 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	1800 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	4800 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	1500 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	1000 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	500 €
4.3.10.	Iš viso:	54657.72 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eilės Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	15 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	10248.32 €
4.4.2.	15 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	10248.32 €
4.4.3.	50 %	Vykdančios statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	34161.08 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	13664.43 €
4.4.5.	100 %	Iš viso:	68322.15 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	54657.72 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	13664.43 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	68322.15 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eilės Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1331107.9 €	90.69 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	136644.3 €	9.31 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.	Iš viso:	1467752.2 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eilės Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	136644.3 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	68322.15 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	40993.29 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	27328.86 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	291001.75 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	427646.05 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koefficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	327.74	108.88	0.072	2.2	1.2	1	1.3	4.51

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 6196-9004-0015:0021	Gyvenamųjų (butų)	45.61	18161.24	5335.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 650.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 555.63 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2016.91	25513.41	5245.15	20268.26	1.85	Ne	2.22	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 6196-9004-0015:0005	Gyvenamųjų (butų)	34.7	13817.03	5335.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 650.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 555.63 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1534.39	20686.68	3990.5	16696.18	2	Ne	2.4	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 6196-9004-0015:0011	Gyvenamųjų (butų)	44.04	17536.08	5335.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 650.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 555.63 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1947.54	24818.88	5064.6	19754.28	1.87	Ne	2.24	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 6196-9004-0015:0022	Gyvenamųjų (butų)	45.59	18153.27	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2016.02	24298.42	5242.85	19055.57	1.74	Ne	2.09	Ne	

7.5	Buto/patalpos numeris: 5 6196-9004-0015:0023	Gyvenamųjų (butų)	35.01	13940.47	5335.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 650.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 555.63 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1548.16	20823.89	4026.15	16797.74	2	Ne	2.4	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 6196-9004-0015:0024	Gyvenamųjų (butų)	44.04	17536.08	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1947.54	23612.75	5064.6	18548.15	1.75	Ne	2.1	Ne	
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 6196-9004-0015:0025	Gyvenamųjų (butų)	45.61	18161.24	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2016.91	24307.28	5245.15	19062.13	1.74	Ne	2.09	Ne	
7.8	Buto/patalpos numeris: 8 6196-9004-0015:0019	Gyvenamųjų (butų)	34.7	13817.03	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1534.39	19480.55	3990.5	15490.05	1.86	Ne	2.23	Ne	
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 6196-9004-0015:0008	Gyvenamųjų (butų)	44.04	17536.08	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1947.54	23612.75	5064.6	18548.15	1.75	Ne	2.1	Ne	
7.10	Buto/patalpos numeris: 10 6196-9004-0015:0006	Gyvenamųjų (butų)	45.61 RC duomenimis naudingas buto plotas	18161.24	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2016.91	24307.28	5245.15	19062.13	1.74	Ne	2.09	Ne	
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 6196-9004-0015:0012	Gyvenamųjų (butų)	34.95	13916.58	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1545.47	19591.18	4019.25	15571.93	1.86	Ne	2.23	Ne	
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 6196-9004-0015:0026	Gyvenamųjų (butų)	45.84	18252.82	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2027.1	24409.05	5271.6	19137.45	1.74	Ne	2.09	Ne	
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 6196-9004-0015:0001	Gyvenamųjų (butų)	46.27	18424.04	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2046.12	24599.29	5321.05	19278.24	1.74	Ne	2.09	Ne	

7.14	Buto/patalpos numeris: 14 6196-9004-0015:0027	Gyvenamųjų (butų)	37.52 RC duomenimis naudingas buto plotas	14939.92	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1659.17	20728.22	4314.8	16413.42	1.82	Ne	2.18	Ne	
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 6196-9004-0015:0028	Gyvenamųjų (butų)	44.04	17536.08	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1947.54	23612.75	5064.6	18548.15	1.75	Ne	2.1	Ne	
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 6196-9004-0015:0029	Gyvenamųjų (butų)	54.26	21605.54	5335.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 650.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 555.63 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2399.39	29340.19	6239.9	23100.29	1.77	Ne	2.12	Ne	
7.17	Buto/patalpos numeris: 17 6196-9004-0015:0030	Gyvenamųjų (butų)	25.19	10030.29	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1113.87	11991.16	2896.85	9094.31	1.5	Ne	1.8	Ne	
7.18	Buto/patalpos numeris: 18 6196-9004-0015:0031	Gyvenamųjų (butų)	45.13	17970.11	5335.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 650.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 555.63 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1995.65	25301.02	5189.95	20111.07	1.86	Ne	2.23	Ne	
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 6196-9004-0015:0013	Gyvenamųjų (butų)	54.65	21760.83	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2416.63	28306.59	6284.75	22021.84	1.68	Ne	2.02	Ne	
7.20	Buto/patalpos numeris: 20 6196-9004-0015:0032	Gyvenamųjų (butų)	25.73	10245.31	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1137.82	12230.13	2958.95	9271.18	1.5	Ne	1.8	Ne	
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 6196-9004-0015:0033	Gyvenamųjų (butų)	45.13	17970.11	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1995.65	24094.89	5189.95	18904.94	1.75	Ne	2.1	Ne	

7.22	Buto/patalpos numeris: 22 6196-9004-0015:0034	Gyvenamųjų (butų)	56.08	22330.24	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2479.96	28939.33	6449.2	22490.13	1.67	Ne	2	Ne	
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 6196-9004-0015:0054	Gyvenamųjų (butų)	25.41	10117.89	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1123.6	12088.49	2922.15	9166.34	1.5	Ne	1.8	Ne	
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 6196-9004-0015:0035	Gyvenamųjų (butų)	45.13	17970.11	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1995.65	24094.89	5189.95	18904.94	1.75	Ne	2.1	Ne	
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 6196-9004-0015:0036	Gyvenamųjų (butų)	56.07	22326.25	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2479.52	28934.9	6448.05	22486.85	1.67	Ne	2	Ne	
7.26	Buto/patalpos numeris: 26 6196-9004-0015:0037	Gyvenamųjų (butų)	25.73	10245.31	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1137.82	12230.13	2958.95	9271.18	1.5	Ne	1.8	Ne	
7.27	Buto/patalpos numeris: 27 6196-9004-0015:0038	Gyvenamųjų (butų)	46.33	18447.93	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2048.69	24625.75	5327.95	19297.8	1.74	Ne	2.09	Ne	
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 6196-9004-0015:0039	Gyvenamųjų (butų)	56.08	22330.24	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2479.96	28939.33	6449.2	22490.13	1.67	Ne	2	Ne	
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 6196-9004-0015:0010	Gyvenamųjų (butų)	25.51	10157.71	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1128.08	12132.79	2933.65	9199.14	1.5	Ne	1.8	Ne	
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 6196-9004-0015:0040	Gyvenamųjų (butų)	45.13	17970.11	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1995.65	24094.89	5189.95	18904.94	1.75	Ne	2.1	Ne	

7.31	Buto/patalpos numeris: 31 6196-9004-0015:0003	Gyvenamųjų (butų)	69.58	27705.74	5335.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 650.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 555.63 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	3076.96	36117.96	8001.7	28116.26	1.68	Ne	2.02	Ne
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 6196-9004-0015:0041	Gyvenamųjų (butų)	57	22696.57	5335.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 650.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 555.63 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2520.58	30552.41	6555	23997.41	1.75	Ne	2.1	Ne
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 6196-9004-0015:0004	Gyvenamųjų (butų)	69.91	27837.14	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	3091.51	35057.78	8039.65	27018.13	1.61	Ne	1.93	Ne
7.34	Buto/patalpos numeris: 34 6196-9004-0015:0042	Gyvenamųjų (butų)	56.36	22441.73	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2492.27	29063.13	6481.4	22581.73	1.67	Ne	2	Ne
7.35	Buto/patalpos numeris: 35 6196-9004-0015:0014	Gyvenamųjų (butų)	69.98	27865.01	4759.3 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 630.17 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	3094.64	35718.95	8047.7	27671.25	1.65	Ne	1.98	Ne
7.36	Buto/patalpos numeris: 36 6196-9004-0015:0015	Gyvenamųjų (butų)	57.91	23058.92	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2560.87	29748.92	6659.65	23089.27	1.66	Ne	1.99	Ne
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 6196-9004-0015:0016	Gyvenamųjų (butų)	70.06	27896.87	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	3098.11	35124.11	8056.9	27067.21	1.61	Ne	1.93	Ne

7.38	Buto/patalpos numeris: 38 6196-9004-0015:0043	Gyvenamųjų (butų)	58.02	23102.72	5965.42 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1280.66 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 555.63 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2565.68	31633.82	6672.3	24961.52	1.79	Ne	2.15	Ne	
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 6196-9004-0015:0044	Gyvenamųjų (butų)	69.98	27865.01	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	3094.64	35088.78	8047.7	27041.08	1.61	Ne	1.93	Ne	
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 6196-9004-0015:0045	Gyvenamųjų (butų)	58.66	23357.55	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2593.99	30080.67	6745.9	23334.77	1.66	Ne	1.99	Ne	
7.41	Buto/patalpos numeris: 41 6196-9004-0015:0046	Gyvenamųjų (butų)	54.21	21585.63	5335.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 650.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 555.63 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2397.27	29318.16	6234.15	23084.01	1.77	Ne	2.12	Ne	
7.42	Buto/patalpos numeris: 42 6196-9004-0015:0009	Gyvenamųjų (butų)	25.73	10245.31	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1137.82	12230.13	2958.95	9271.18	1.5	Ne	1.8	Ne	
7.43	Buto/patalpos numeris: 43 6196-9004-0015:0047	Gyvenamųjų (butų)	44.52	17727.21	5335.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 650.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 555.63 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1968.69	25031.16	5119.8	19911.36	1.86	Ne	2.23	Ne	
7.44	Buto/patalpos numeris: 44 6196-9004-0015:0048	Gyvenamųjų (butų)	56.08	22330.24	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2479.96	28939.33	6449.2	22490.13	1.67	Ne	2	Ne	

7.45	Buto/patalpos numeris: 45 6196-9004- 0015:0007	Gyvenamųjų (butų)	25.73	10245.31	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1137.82	12230.13	2958.95	9271.18	1.5	Ne	1.8	Ne	
7.46	Buto/patalpos numeris: 46 6196-9004- 0015:0049	Gyvenamųjų (butų)	43.82	17448.48	5335.26 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 650.5 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 555.63 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1937.8	24721.54	5039.3	19682.24	1.87	Ne	2.24	Ne	
7.47	Buto/patalpos numeris: 47 6196-9004- 0015:0020	Gyvenamųjų (butų)	56.08	22330.24	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2479.96	28939.33	6449.2	22490.13	1.67	Ne	2	Ne	
7.48	Buto/patalpos numeris: 48 6196-9004- 0015:0050	Gyvenamųjų (butų)	25.55	10173.64	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1129.87	12150.51	2938.25	9212.26	1.5	Ne	1.8	Ne	
7.49	Buto/patalpos numeris: 49 6196-9004- 0015:0051	Gyvenamųjų (butų)	43.82	17448.48	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1937.8	23515.41	5039.3	18476.11	1.76	Ne	2.11	Ne	
7.50	Buto/patalpos numeris: 50 6196-9004- 0015:0017	Gyvenamųjų (butų)	56.08	22330.24	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2479.96	28939.33	6449.2	22490.13	1.67	Ne	2	Ne	
7.51	Buto/patalpos numeris: 51 6196-9004- 0015:0002	Gyvenamųjų (butų)	26.17	10420.51	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1157.29	12424.8	3009.55	9415.25	1.5	Ne	1.8	Ne	
7.52	Buto/patalpos numeris: 52 6196-9004- 0015:0052	Gyvenamųjų (butų)	47.79	19029.28	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2113.26	25271.67	5495.85	19775.82	1.72	Ne	2.06	Ne	
7.53	Buto/patalpos numeris: 53 6196-9004- 0015:0018	Gyvenamųjų (butų)	54.85	21840.47	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2425.47	28395.07	6307.75	22087.32	1.68	Ne	2.02	Ne	

7.54	Buto/patalpos numeris: 54 6196-9004- 0015:0055	Gyvenamųjų (butų)	25.53	10165.67	2452.91 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1605.91 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1128.98	13747.56	2935.95	10811.61	1.76	Ne	2.11	Ne	
7.55	Buto/patalpos numeris: 55 6196-9004- 0015:0053	Gyvenamųjų (butų)	47.9	19073.08	4129.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3282.13 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2118.19	25320.4	5508.5	19811.9	1.72	Ne	2.06	Ne	
7.56	Iš viso:		2530.45	1007588.21	211620.65	111899.04	1331107.9	291001.75	1040106.17	93.86	112.58			