

Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 1 Variantas

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinių efektyvumą didinančios priemonės							
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	20	74.84 €	1496.8 €	1811.13 €
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	42	55.04 €	2311.68 €	2797.13 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.		m	56	40.55 €	2270.8 €	2747.67 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	10	1258.03 €	12580.3 €	15222.16 €
Liftų atnaujinimas							

Keleivinių liftų atnaujinimas (modernizavimas), pakeičiant techniniu energetiniu požiūriu efektyvesniais liftais, kurių kėlimo galia iki 675 kg, kai lifto sustojimų 9.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lifto šachtos angų apsauginių aptvėrimų demontavimas. 2. Esamo lifto demontavimas ir utilizavimas. 3. Lifto šachtos koregavimas. 4. Naujo lifto montavimas, pritaikant neįgaliųjų poreikiams. 5. Elektros maitinimo įvado pritaikymas. 6. Elektros valdymo tinklų montavimas. 7. Angokraščių aptaisymas metaliniais apvadais. 8. Sienų ir grindų apdailos prie lifto šachtos angų sutvarkymas. 9. Lifto įžeminimo sutvarkymas. 10. Lifto paleidimo-derinimo darbai ir pridavimas įgaliosioms įstaigoms.		vnt.	2	52920 €	105840 €	128066.4 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Naturalios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	54	118.36 €	6391.44 €	7733.64 €
Šildymo sistemos remontas							
Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	20	70.16 €	1403.2 €	1697.87 €
Uždaromosios armatūros magistralėms keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdžių hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	20	99.39 €	1987.8 €	2405.24 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtųjų įrenginių galia iki 300kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	242	56.68 €	13716.56 €	16597.04 €
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.		vnt.	182	51.79 €	9425.78 €	11405.19 €

Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	236.6	121.17 €	28668.82 €	34689.27 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	1232	25.54 €	31465.28 €	38072.99 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	302	32.01 €	9667.02 €	11697.09 €
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	22	314.95 €	6928.9 €	8383.97 €
Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas							
Karštojo vandens apskaitos sistemos nuo 31 iki 60 apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotolinio duomenų nuskaitymo kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrangos montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		apskaitos prietaisas	54	156.21 €	8435.34 €	10206.76 €
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos iki 100 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		šilumos daliklis	54	144.35 €	7794.9 €	9431.83 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							

Karšto vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas virtuvėje pastatuose (m stovo)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karšto vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	168	22.57 €	3791.76 €	4588.03 €
Magistralinių karšto vandentiekio sistemos vamzdžių keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio magistralinių vamzdžių demontavimas. 2. Naujų vamzdžių montavimas. 3. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	302	34.23 €	10337.46 €	12508.33 €
Karšto vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karšto vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	168	62.65 €	10525.2 €	12735.49 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	12	231.38 €	2776.56 €	3359.64 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių džiovintuvų montavimas, prijungiant prie vamzdžio. 3. Senų džiovintuvų išnešimas, pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas.		vnt	54	80.9 €	4368.6 €	5286.01 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1328.34 €	1328.34 €	1607.29 €

Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinų jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinų jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	54	120.27 €	6494.58 €	7858.44 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m ² rūšio ploto	390	17.22 €	6715.8 €	8126.12 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davikliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	2	4486.14 €	8972.28 €	10856.46 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Balkonai stiklinami iki pusės.	m ²	397.8	204.58 €	81381.92 €	98472.12 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m ² iki 1,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas $-1,3 > U \geq 1,1$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Rūšio langų keitimas	m ²	15.94	285.98 €	4558.52 €	5515.81 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas $-1,7 > U \geq 1,4$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.		m ²	16.32	504.18 €	8228.22 €	9956.15 €

Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.		m ²	7.52	356.75 €	2682.76 €	3246.14 €
Esamų langų keitimas plastikiais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.		m ²	51.56	262.27 €	13522.64 €	16362.39 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,25 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.		m ²	516	122.87 €	63400.92 €	76715.11 €
Sienų šiltinimas							
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis- mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,18>U≥0,12 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.		m ²	2640	140.67 €	371368.8 €	449356.25 €

<p>Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,18 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.</p>	<p>Sienų balkonuose šiltinimas</p>	<p>m²</p>	<p>675</p>	<p>103.16 €</p>	<p>69633 €</p>	<p>84255.93 €</p>
<p>Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,18 > U \geq 0,12 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.</p>	<p>Sutvarkomos ažūrinės sienos.</p>	<p>m²</p>	<p>238</p>	<p>103.16 €</p>	<p>24552.08 €</p>	<p>29708.02 €</p>
<p>Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5. Apdailinių plokščių tvirtinimas.</p>		<p>m²</p>	<p>245</p>	<p>114.01 €</p>	<p>27932.45 €</p>	<p>33798.26 €</p>
Cokolių šiltinimo darbai							
<p>Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.</p>		<p>m²</p>	<p>165</p>	<p>107.94 €</p>	<p>17810.1 €</p>	<p>21550.22 €</p>

Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.		m ²	162	161.55 €	26171.1 €	31667.03 €
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.		m ³	3	630.05 €	1890.15 €	2287.08 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.			vnt	54	660 €	35640 €	43124.4 €
Nuogrindos sutvarkymas							
Nuogrindos sutvarkymas (0,5m pločio)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.		m	137	17.55 €	2404.35 €	2909.26 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m ² horizontalios projekcijos plotu).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.		m ²	9	176.42 €	1587.78 €	1921.21 €
						Iš viso:	1280736.57 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]							
Kiti bendrieji statybos darbai							
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastas remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.		m ²	187	6.58 €	1230.46 €	1488.86 €

Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisyimas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.		m ²	260	11.15 €	2899 €	3507.79 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m ²	260	13.54 €	3520.4 €	4259.68 €
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m ²	836	11.05 €	9237.8 €	11177.74 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisyimas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	302	38.93 €	11756.86 €	14225.8 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisyimas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	168	56.75 €	9534 €	11536.14 €
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovė pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisyimas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	168	74.29 €	12480.72 €	15101.67 €

<p>Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.</p>		m	42	61.05 €	2564.1 €	3102.56 €
<p>Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.</p>		m	34	77.98 €	2651.32 €	3208.1 €
Iš viso:							67608.34 €

Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo sesd c02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	E	837325.62	245.08	142.97	102.11		
Paketo rodikliai	B	255488.86	74.78	44.42	30.36	69	135.57

Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2	Pastabos
Statybos darbai iš viso	1348344.91 €	448.09 €	
Iš jų:			
Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1280736.57 €	425.62 €	
Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę	67417.25 €		
Statybos techninė priežiūra	26966.9 €		
Projekto administravimas	18569.16 €		
Iš viso:	1461298.22 €	448.09 €	
Rezervas	269668.98 €		

Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	25	
Atėmus valstybės paramą	Metais	17	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	24	
Atėmus valstybės paramą	Metais	16	

Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai	Planuojamos lėšos		Pastabos
	Suma, EUR	Procentinė dalis nuo visos sumos	
Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu			
Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos	0	0	
Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1348344.91	92.27	
Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas	112953.31	7.73	
Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos	0	0	
Iš viso:	1461298.22	100	
Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą			
Projekto parengimo išlaidų kompensavimas	67417.25		
Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	26966.9		
Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas	18569.16		
Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos:	420833.92		
Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms	384220.97		
Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms	36612.95		

Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų bendras plotas, m ²	Investicijų suma EUR				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms EUR	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m ²	Preliminarus mėn. įmokos dydis išskaičiuavus numatomą rezervą EUR m ²	Didžiausia leistina mėnesio įmoka EUR	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:						
			Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur								
Gyvenamosios paskirties patalpos												
Buto/patalpos numeris: 54 6198-7003-1014:0050	Gyvenamoji (butų)	64.74	24156.38	3942.36 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3143.76 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1454.53	29553.27	9217.34	20335.93	1.31	1.57	3.39	
Buto/patalpos numeris: 53 6198-7003-1014:0011	Gyvenamoji (butų)	51.37	19167.64	1962.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1154.14	22283.82	6963.94	15319.88	1.24	1.49	3.39	

Buto/patalpos numeris: 52 6198-7003-1014:0049	Gyvenamoji (butų)	50.59	18876.6	1962.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1136.63	21975.27	6867.14	15108.13	1.24	1.49	3.39
Buto/patalpos numeris: 51 6198-7003-1014:0048	Gyvenamoji (butų)	64.74	24156.38	3942.36 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3143.76 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1454.53	29553.27	9217.34	20335.93	1.31	1.57	3.39
Buto/patalpos numeris: 50 6198-7003-1014:0047	Gyvenamoji (butų)	51.37	19167.64	1962.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1154.14	22283.82	6963.94	15319.88	1.24	1.49	3.39

Buto/patalpos numeris: 49 6198-7003-1014:0046	Gyvenamoji (butų)	53.33	19898.97	1962.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1198.16	23059.17	7207.19	15851.98	1.24	1.49	3.39
Buto/patalpos numeris: 48 6198-7003-1014:0045	Gyvenamoji (butų)	64.74	24156.38	3942.36 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3143.76 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1454.53	29553.27	9217.34	20335.93	1.31	1.57	3.39
Buto/patalpos numeris: 47 6198-7003-1014:0004	Gyvenamoji (butų)	51.37	19167.64	1962.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1154.14	22283.82	6963.94	15319.88	1.24	1.49	3.39
Buto/patalpos numeris: 46 6198-7003-1014:0054	Gyvenamoji (butų)	50.59	18876.6	1962.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1136.63	21975.27	6867.14	15108.13	1.24	1.49	3.39

Buto/patalpos numeris: 45 6198-7003-1014:0044	Gyvenamoji (butų)	64.74	24156.38	3942.36 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3143.76 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1454.53	29553.27	9217.34	20335.93	1.31	1.57	3.39
Buto/patalpos numeris: 44 4400-1012-5345:2118	Gyvenamoji (butų)	51.33	19152.72	1962.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1153.26	22268.02	6958.98	15309.04	1.24	1.49	3.39
Buto/patalpos numeris: 43 4400-1012-5323:2117	Gyvenamoji (butų)	50.28	18760.93	1962.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1129.67	21852.64	6828.67	15023.97	1.25	1.5	3.39

Buto/patalpos numeris: 42 6198-7003-1014:0041	Gyvenamoji (butų)	64.74	24156.38	5135.6 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 695 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 498.24 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3143.76 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1454.53	30746.51	9575.31	21171.2	1.36	1.63	3.39
Buto/patalpos numeris: 41 6198-7003-1014:0051	Gyvenamoji (butų)	51.37	19167.64	1962.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1154.14	22283.82	6963.94	15319.88	1.24	1.49	3.39
Buto/patalpos numeris: 40 6198-7003-1014:0040	Gyvenamoji (butų)	50.59	18876.6	1962.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1136.63	21975.27	6867.14	15108.13	1.24	1.49	3.39

Buto/patalpos numeris: 39 6198-7003-1014:0039	Gyvenamoji (butų)	64.74	24156.38	5135.6 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 695 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 498.24 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3143.76 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1454.53	30746.51	9575.31	21171.2	1.36	1.63	3.39
Buto/patalpos numeris: 38 6198-7003-1014:0038	Gyvenamoji (butų)	51.37	19167.64	1962.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1154.14	22283.82	6963.94	15319.88	1.24	1.49	3.39
Buto/patalpos numeris: 37 6198-7003-1014:0007	Gyvenamoji (butų)	50.59	18876.6	1962.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1136.63	21975.27	6867.14	15108.13	1.24	1.49	3.39

Buto/patalpos numeris: 36 6198-7003-1014:0037	Gyvenamoji (butų)	64.74	24156.38	3942.36 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3143.76 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1454.53	29553.27	9217.34	20335.93	1.31	1.57	3.39
Buto/patalpos numeris: 35 6198-7003-1014:0036	Gyvenamoji (butų)	51.37	19167.64	1962.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1154.14	22283.82	6963.94	15319.88	1.24	1.49	3.39
Buto/patalpos numeris: 34 6198-7003-1014:0008	Gyvenamoji (butų)	50.59	18876.6	1962.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1136.63	21975.27	6867.14	15108.13	1.24	1.49	3.39

Buto/patalpos numeris: 33 6198-7003-1014:0035	Gyvenamoji (butų)	64.74	24156.38	7985.4 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3046.56 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 996.48 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3143.76 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1454.53	33596.31	10430.25	23166.06	1.49	1.79	3.39
Buto/patalpos numeris: 32 6198-7003-1014:0034	Gyvenamoji (butų)	51.37	19167.64	1962.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1154.14	22283.82	6963.94	15319.88	1.24	1.49	3.39
Buto/patalpos numeris: 31 6198-7003-1014:0052	Gyvenamoji (butų)	50.59	18876.6	1962.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1136.63	21975.27	6867.14	15108.13	1.24	1.49	3.39

Buto/patalpos numeris: 30 6198-7003-1014:0033	Gyvenamoji (butų)	64.74	24156.38	3942.36 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3143.76 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1454.53	29553.27	9217.34	20335.93	1.31	1.57	3.39
Buto/patalpos numeris: 29 6198-7003-1014:0032	Gyvenamoji (butų)	51.37	19167.64	1962.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1154.14	22283.82	6963.94	15319.88	1.24	1.49	3.39
Buto/patalpos numeris: 28 6198-7003-1014:0053	Gyvenamoji (butų)	50.59	18876.6	1962.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1136.63	21975.27	6867.14	15108.13	1.24	1.49	3.39
Buto/patalpos numeris: 27 6198-7003-1014:0010	Gyvenamoji (butų)	50.52	18850.48	1962.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1135.08	21947.6	6858.45	15089.15	1.24	1.49	3.39

Buto/patalpos numeris: 26 6198-7003-1014:0031	Gyvenamoji (butų)	51.53	19227.34	3155.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 695 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 498.24 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1157.73	23540.35	7341.77	16198.58	1.31	1.57	3.39
Buto/patalpos numeris: 25 6198-7003-1014:0030	Gyvenamoji (butų)	65	24253.39	3942.36 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3143.76 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1460.41	29656.16	9249.61	20406.55	1.31	1.57	3.39
Buto/patalpos numeris: 24 6198-7003-1014:0029	Gyvenamoji (butų)	50.52	18850.48	1962.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1135.08	21947.6	6858.45	15089.15	1.24	1.49	3.39

Buto/patalpos numeris: 23 6198-7003-1014:0028	Gyvenamoji (butų)	51.53	19227.34	1962.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1157.73	22347.11	6983.8	15363.31	1.24	1.49	3.39
Buto/patalpos numeris: 22 6198-7003-1014:0027	Gyvenamoji (butų)	65	24253.39	3942.36 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3143.76 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1460.41	29656.16	9249.61	20406.55	1.31	1.57	3.39
Buto/patalpos numeris: 21 6198-7003-1014:0006	Gyvenamoji (butų)	50.52	18850.48	1962.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1135.08	21947.6	6858.45	15089.15	1.24	1.49	3.39
Buto/patalpos numeris: 20 6198-7003-1014:0014	Gyvenamoji (butų)	51.53	19227.34	1962.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1157.73	22347.11	6983.8	15363.31	1.24	1.49	3.39

Buto/patalpos numeris: 19 6198-7003-1014:0016	Gyvenamoji (butų)	65	24253.39	3942.36 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3143.76 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1460.41	29656.16	9249.61	20406.55	1.31	1.57	3.39
Buto/patalpos numeris: 18 6198-7003-1014:0012	Gyvenamoji (butų)	50.52	18850.48	3805.84 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1345.56 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 498.24 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1135.08	23791.4	7411.59	16379.81	1.35	1.62	3.39

Buto/patalpos numeris: 17 6198-7003-1014:0003	Gyvenamoji (butų)	51.53	19227.34	1962.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1157.73	22347.11	6983.8	15363.31	1.24	1.49	3.39
Buto/patalpos numeris: 16 6198-7003-1014:0026	Gyvenamoji (butų)	65	24253.39	5135.6 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 695 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 498.24 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3143.76 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1460.41	30849.4	9607.58	21241.82	1.36	1.63	3.39

Buto/patalpos numeris: 15 6198-7003-1014:0025	Gyvenamoji (butų)	50.52	18850.48	1962.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1135.08	21947.6	6858.45	15089.15	1.24	1.49	3.39
Buto/patalpos numeris: 14 6198-7003-1014:0005	Gyvenamoji (butų)	51.53	19227.34	1962.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1157.73	22347.11	6983.8	15363.31	1.24	1.49	3.39
Buto/patalpos numeris: 13 6198-7003-1014:0024	Gyvenamoji (butų)	65	24253.39	3942.36 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3143.76 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1460.41	29656.16	9249.61	20406.55	1.31	1.57	3.39

Buto/patalpos numeris: 12 6198-7003-1014:0013	Gyvenamoji (butų)	50.52	18850.48	1962.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1135.08	21947.6	6858.45	15089.15	1.24	1.49	3.39
Buto/patalpos numeris: 11 6198-7003-1014:0015	Gyvenamoji (butų)	54.49	20331.8	1962.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1224.25	23518.09	7351.15	16166.94	1.24	1.49	3.39
Buto/patalpos numeris: 10 6198-7003-1014:0023	Gyvenamoji (butų)	65	24253.39	3942.36 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3143.76 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1460.41	29656.16	9249.61	20406.55	1.31	1.57	3.39

Buto/patalpos numeris: 9 6198-7003-1014:0022	Gyvenamoji (butų)	50.52	18850.48	3618.61 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1656.57 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1135.08	23604.17	7355.42	16248.75	1.34	1.61	3.39
Buto/patalpos numeris: 8 6198-7003-1014:0021	Gyvenamoji (butų)	51.53	19227.34	1962.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1157.73	22347.11	6983.8	15363.31	1.24	1.49	3.39
Buto/patalpos numeris: 7 6198-7003-1014:0020	Gyvenamoji (butų)	65	24253.39	3942.36 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3143.76 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1460.41	29656.16	9249.61	20406.55	1.31	1.57	3.39

Buto/patalpos numeris: 6 6198-7003-1014:0019	Gyvenamoji (butų)	50.52	18850.48	4811.84 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2351.56 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 498.24 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1135.08	24797.4	7713.39	17084.01	1.41	1.69	3.39
Buto/patalpos numeris: 5 6198-7003-1014:0018	Gyvenamoji (butų)	51.53	19227.34	3155.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 695 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 498.24 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1157.73	23540.35	7341.77	16198.58	1.31	1.57	3.39

Buto/patalpos numeris: 4 6198-7003-1014:0002	Gyvenamoji (butų)	65	24253.39	3942.36 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3143.76 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1460.41	29656.16	9249.61	20406.55	1.31	1.57	3.39
Buto/patalpos numeris: 3 6198-7003-1014:0009	Gyvenamoji (butų)	50.52	18850.48	1962.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1135.08	21947.6	6858.45	15089.15	1.24	1.49	3.39
Buto/patalpos numeris: 2 6198-7003-1014:0001	Gyvenamoji (butų)	51.53	19227.34	1962.04 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1163.44 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1157.73	22347.11	6983.8	15363.31	1.24	1.49	3.39
Buto/patalpos numeris: 1 6198-7003-1014:0017	Gyvenamoji (butų)	65	24253.39	3942.36 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3143.76 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1460.41	29656.16	9249.61	20406.55	1.31	1.57	3.39

Iš viso:	3009.1	1122782.69	157955.33	67606.89	1348344.91	420834.3	927510.63	69.08	82.92		
----------	--------	------------	-----------	----------	------------	----------	-----------	-------	-------	--	--

Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.		m	56	40.55 €	2270.8 €	2747.67 €
Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	42	55.04 €	2311.68 €	2797.13 €
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	20	74.84 €	1496.8 €	1811.13 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	10	1258.03 €	12580.3 €	15222.16 €
Liftų atnaujinimas							

Keleivinių liftų atnaujinimas (modernizavimas), pakeičiant techniniu energetiniu požiūriu efektyvesniais liftais, kurių kėlimo galia iki 675 kg, kai lifto sustojimų 9.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lifto šachtos angų apsauginių aptvėrimų demontavimas. 2. Esamo lifto demontavimas ir utilizavimas. 3. Lifto šachtos koregavimas. 4. Naujo lifto montavimas, pritaikant neįgaliųjų poreikiams. 5. Elektros maitinimo įvado pritaikymas. 6. Elektros valdymo tinklų montavimas. 7. Angokraščių aptaisymas metaliniais apvadais. 8. Sienų ir grindų apdailos prie lifto šachtos angų sutvarkymas. 9. Lifto įžeminimo sutvarkymas. 10. Lifto paleidimo-derinimo darbai ir pridavimas įgaliotosioms įstaigoms.		vnt.	2	52920 €	105840 €	128066.4 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Naturalios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	54	118.36 €	6391.44 €	7733.64 €
Šildymo sistemos remontas							
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	22	314.95 €	6928.9 €	8383.97 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	302	32.01 €	9667.02 €	11697.09 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	1232	25.54 €	31465.28 €	38072.99 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	236.6	121.17 €	28668.82 €	34689.27 €

Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.		vnt.	182	51.79 €	9425.78 €	11405.19 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia iki 300kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	242	56.68 €	13716.56 €	16597.04 €
Uždarnosios armatūros magistralėms keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdinių hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	20	99.39 €	1987.8 €	2405.24 €
Uždarnosios armatūros stovams keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	20	70.16 €	1403.2 €	1697.87 €
Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos iki 100 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		šilumos daliklis	54	144.35 €	7794.9 €	9431.83 €
Karštojo vandens apskaitos sistemos nuo 31 iki 60 apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotolinio duomenų nuskaitymo kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrangos montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		apskaitos prietaisas	54	156.21 €	8435.34 €	10206.76 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdinių ir įrenginių keitimas							
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių džiovintuvų montavimas, prijungiant prie vamzdinio. 3. Senų džiovintuvų išnešimas, pakrovimas į transporto priemonės arba sudėjimas į rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas.		vnt	54	80.9 €	4368.6 €	5286.01 €

Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.	vnt	12	231.38 €	2776.56 €	3359.64 €
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	m	168	62.65 €	10525.2 €	12735.49 €
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	m	302	34.23 €	10337.46 €	12508.33 €
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas virtuvėje pastatuose (m stovo)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	m	168	22.57 €	3791.76 €	4588.03 €
Elektros instaliacijos modernizavimas						
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davkliais montavimas. 7. Varžų matavimas.	laiptinė	2	4486.14 €	8972.28 €	10856.46 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.	m ² rūšio ploto	390	17.22 €	6715.8 €	8126.12 €

Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinųjų jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinųjų jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.	butas	54	120.27 €	6494.58 €	7858.44 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinųjų jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.	vnt.	1	1328.34 €	1328.34 €	1607.29 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas						
Esamų langų keitimas plastikiniais langais, įstatant langus sienų šiltinamajame sluoksnyje, naudojant metalinių inkarų sistemą. Lango plotas daugiau 1,5 (m ² iki 3,0)m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Langų blokų keitimas naudojant metalinių inkarų sistemą; 2. Staktų su siena perimetrinis sandarinimas izoliacinėmis juostomis; 3. Sandūrų sandarinimas iš lauko pusės išsiplečiančiais sandarimo tarpikliais; 4. Aptašymas PVC apdailos juosta; 5. Palangių įstatymas.	m ²	543.24	245.68 €	133463.2 €	161490.47 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	m ²	7.52	356.75 €	2682.76 €	3246.14 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	m ²	16.32	504.18 €	8228.22 €	9956.15 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m ² iki 1,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	m ²	77.36	285.98 €	22123.41 €	26769.33 €

Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Balkonai stiklinami per visą aukštį	m ²	626.4	204.58 €	128148.91 €	155060.18 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,25 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventilacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.		m ²	516	151.48 €	78163.68 €	94578.05 €
Rūsio lubų šiltinimas							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U \geq 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.		m ²	390	36.61 €	14277.9 €	17276.26 €
Sienų šiltinimas							
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,18 > U \geq 0,12 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Sutvarkomos ažūrinės sienos.	m ²	238	103.16 €	24552.08 €	29708.02 €

<p>Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,18 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių kljavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.</p>	<p>Sienų balkonuose šiltinimas</p>	<p>m²</p>	<p>675</p>	<p>103.16 €</p>	<p>69633 €</p>	<p>84255.93 €</p>
<p>Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis- mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,18 > U \geq 0,12 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.</p>		<p>m²</p>	<p>2640</p>	<p>205.67 €</p>	<p>542968.8 €</p>	<p>656992.25 €</p>
Cokolių šiltinimo darbai							
<p>Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.</p>		<p>m²</p>	<p>162</p>	<p>161.55 €</p>	<p>26171.1 €</p>	<p>31667.03 €</p>
<p>Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$</p>	<p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.</p>		<p>m²</p>	<p>165</p>	<p>107.94 €</p>	<p>17810.1 €</p>	<p>21550.22 €</p>
Individualių rekuperatorių įrengimas							

Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.			vnt	54	660 €	35640 €	43124.4 €
Nuogrindos sutvarkymas							
Nuogrindos sutvarkymas (0,5m pločio)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.		m	137	17.55 €	2404.35 €	2909.26 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.		m ²	9	176.42 €	1587.78 €	1921.21 €
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.		m ³	3	630.05 €	1890.15 €	2287.08 €
						Iš viso:	1712683.17 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]							
Kiti bendrieji statybos darbai							
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m ²	836	11.05 €	9237.8 €	11177.74 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m ²	260	13.54 €	3520.4 €	4259.68 €
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.		m ²	260	11.15 €	2899 €	3507.79 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastas remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.		m ²	187	6.58 €	1230.46 €	1488.86 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdinių demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdinių izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdinių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	168	56.75 €	9534 €	11536.14 €
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdinių keitimas, pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdinių demontavimas. 2. Naujų vamzdinių montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdinių izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdinių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	302	38.93 €	11756.86 €	14225.8 €
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdinių demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdžio ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	34	77.98 €	2651.32 €	3208.1 €
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdinių keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdinių išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūšyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	42	61.05 €	2564.1 €	3102.56 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	168	74.29 €	12480.72 €	15101.67 €
Iš viso:							67608.34 €

Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo sesd c02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	E	837325.62	245.08	142.97	102.11		
Paketo rodikliai	A	206734.84	60.51	30.15	30.36	75	146.93

Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m ²	Pastabos
Statybos darbai iš viso	1780291.51 €	591.64 €	
Iš jų:			
Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1712683.17 €	569.17 €	
Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę	89014.58 €		
Statybos techninė priežiūra	35605.83 €		
Projekto administravimas	22210.17 €		
Iš viso:	1927122.09 €	591.64 €	
Rezervas	356058.3 €		

Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	19	
Atėmus valstybės paramą	Metais	14	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	18	
Atėmus valstybės paramą	Metais	13	

Projekto finansavimo planas

Lėšų šaltiniai	Planuojamos lėšos		Pastabos
	Suma, EUR	Procentinė dalis nuo visos sumos	
Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu			
Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos	0	0	
Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1780291.51	92.38	
Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas	146830.58	7.62	
Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos	0	0	
Iš viso:	1927122.09	100	
Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą			
Projekto parengimo išlaidų kompensavimas	89014.58		
Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	35605.83		
Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas	22210.17		
Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos:	550417.9		
Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms	513804.95		
Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms	36612.95		

Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų bendras plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės parama energinių efektyvumą didinančioms priemonėms EUR	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Preliminarus mėn. įmokos dydis išskaičiuvus numatomą rezervą EUR m2	Didžiausia leistina mėnesio įmoka EUR	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:						
			Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur								
Gyvenamosios paskirties patalpos												
Buto/patalpos numeris: 1 6198-7003- 1014:0017	Gyvenamoji (butų)	65	29252.41	9453.39 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2770.56 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 933.43 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4950.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1460.41	40166.21	12402.62	27763.59	1.78	2.14	3.68	

Buto/patalpos numeris: 2 6198-7003-1014:0001	Gyvenamoji (butų)	51.53	23190.41	5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1157.73	29612.35	9163.37	20448.98	1.65	1.98	3.68
Buto/patalpos numeris: 3 6198-7003-1014:0009	Gyvenamoji (butų)	50.52	22735.87	5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1135.08	29135.16	9014.72	20120.44	1.66	1.99	3.68

Buto/patalpos numeris: 4 6198-7003-1014:0002	Gyvenamoji (butų)	65	29252.41	<p>9453.39 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2770.56</p> <p>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 933.43</p> <p>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4950.8</p> <p>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6</p>	1460.41	40166.21	12402.62	27763.59	1.78	2.14	3.68
Buto/patalpos numeris: 5 6198-7003-1014:0018	Gyvenamoji (butų)	51.53	23190.41	<p>5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1</p> <p>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 466.71</p> <p>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8</p> <p>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6</p>	1157.73	29612.35	9163.37	20448.98	1.65	1.98	3.68

Buto/patalpos numeris: 6 6198-7003-1014:0019	Gyvenamoji (butų)	50.52	22735.87	5299.88 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2202.77 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1135.08	29170.83	9025.42	20145.41	1.66	1.99	3.68
Buto/patalpos numeris: 7 6198-7003-1014:0020	Gyvenamoji (butų)	65	29252.41	9453.39 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2770.56 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 933.43 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4950.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1460.41	40166.21	12402.62	27763.59	1.78	2.14	3.68

Buto/patalpos numeris: 8 6198-7003-1014:0021	Gyvenamoji (butų)	51.53	23190.41	5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1157.73	29612.35	9163.37	20448.98	1.65	1.98	3.68
Buto/patalpos numeris: 9 6198-7003-1014:0022	Gyvenamoji (butų)	50.52	22735.87	5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1135.08	29135.16	9014.72	20120.44	1.66	1.99	3.68

Buto/patalpos numeris: 10 6198-7003-1014:0023	Gyvenamoji (butų)	65	29252.41	<p>9453.39 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2770.56</p> <p>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 933.43</p> <p>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4950.8</p> <p>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6</p>	1460.41	40166.21	12402.62	27763.59	1.78	2.14	3.68
Buto/patalpos numeris: 11 6198-7003-1014:0015	Gyvenamoji (butų)	54.49	24522.52	<p>5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1</p> <p>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 466.71</p> <p>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8</p> <p>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6</p>	1224.25	31010.98	9599.02	21411.96	1.64	1.97	3.68

Buto/patalpos numeris: 12 6198-7003-1014:0013	Gyvenamoji (butų)	50.52	22735.87	5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1135.08	29135.16	9014.72	20120.44	1.66	1.99	3.68
Buto/patalpos numeris: 13 6198-7003-1014:0024	Gyvenamoji (butų)	65	29252.41	9453.39 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2770.56 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 933.43 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4950.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1460.41	40166.21	12402.62	27763.59	1.78	2.14	3.68

Buto/patalpos numeris: 14 6198-7003-1014:0005	Gyvenamoji (butų)	51.53	23190.41	5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1157.73	29612.35	9163.37	20448.98	1.65	1.98	3.68
Buto/patalpos numeris: 15 6198-7003-1014:0025	Gyvenamoji (butų)	50.52	22735.87	5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1135.08	29135.16	9014.72	20120.44	1.66	1.99	3.68

Buto/patalpos numeris: 16 6198-7003-1014:0026	Gyvenamoji (butų)	65	29252.41	<p>9516.44 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2770.56</p> <p>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 996.48</p> <p>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4950.8</p> <p>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6</p>	1460.41	40229.26	12421.54	27807.72	1.78	2.14	3.68
Buto/patalpos numeris: 17 6198-7003-1014:0003	Gyvenamoji (butų)	51.53	23190.41	<p>5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1</p> <p>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 466.71</p> <p>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8</p> <p>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6</p>	1157.73	29612.35	9163.37	20448.98	1.65	1.98	3.68

Buto/patalpos numeris: 18 6198-7003-1014:0012	Gyvenamoji (butų)	50.52	22735.87	<p>5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1</p> <p>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 466.71</p> <p>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8</p> <p>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6</p>	1135.08	29135.16	9014.72	20120.44	1.66	1.99	3.68
Buto/patalpos numeris: 19 6198-7003-1014:0016	Gyvenamoji (butų)	65	29252.41	<p>9453.39 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2770.56</p> <p>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 933.43</p> <p>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4950.8</p> <p>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6</p>	1460.41	40166.21	12402.62	27763.59	1.78	2.14	3.68

Buto/patalpos numeris: 20 6198-7003-1014:0014	Gyvenamoji (butų)	51.53	23190.41	5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1157.73	29612.35	9163.37	20448.98	1.65	1.98	3.68
Buto/patalpos numeris: 21 6198-7003-1014:0006	Gyvenamoji (butų)	50.52	22735.87	5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1135.08	29135.16	9014.72	20120.44	1.66	1.99	3.68

Buto/patalpos numeris: 22 6198-7003-1014:0027	Gyvenamoji (butų)	65	29252.41	<p>9453.39 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2770.56</p> <p>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 933.43</p> <p>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4950.8</p> <p>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6</p>	1460.41	40166.21	12402.62	27763.59	1.78	2.14	3.68
Buto/patalpos numeris: 23 6198-7003-1014:0028	Gyvenamoji (butų)	51.53	23190.41	<p>5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1</p> <p>Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 466.71</p> <p>Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8</p> <p>Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6</p>	1157.73	29612.35	9163.37	20448.98	1.65	1.98	3.68

Buto/patalpos numeris: 24 6198-7003-1014:0029	Gyvenamoji (butų)	50.52	22735.87	5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1135.08	29135.16	9014.72	20120.44	1.66	1.99	3.68
Buto/patalpos numeris: 25 6198-7003-1014:0030	Gyvenamoji (butų)	65	29252.41	9453.39 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2770.56 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 933.43 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4950.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1460.41	40166.21	12402.62	27763.59	1.78	2.14	3.68

Buto/patalpos numeris: 26 6198-7003- 1014:0031	Gyvenamoji (butų)	51.53	23190.41	5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1157.73	29612.35	9163.37	20448.98	1.65	1.98	3.68
--	----------------------	-------	----------	---	---------	----------	---------	----------	------	------	------

Buto/patalpos numeris: 27 6198-7003-1014:0010	Gyvenamoji (butų)	50.52	22735.87	5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1135.08	29135.16	9014.72	20120.44	1.66	1.99	3.68
Buto/patalpos numeris: 28 6198-7003-1014:0053	Gyvenamoji (butų)	50.59	22767.37	5867.67 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2770.56 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1136.63	29771.67	9206.06	20565.61	1.69	2.03	3.68

Buto/patalpos numeris: 29 6198-7003-1014:0032	Gyvenamoji (butų)	51.37	23118.4	5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1154.14	29536.75	9139.82	20396.93	1.65	1.98	3.68
Buto/patalpos numeris: 30 6198-7003-1014:0033	Gyvenamoji (butų)	64.74	29135.4	8849.93 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 933.43 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4950.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1454.53	39439.86	12183.32	27256.54	1.75	2.1	3.68

Buto/patalpos numeris: 31 6198-7003-1014:0052	Gyvenamoji (butų)	50.59	22767.37	5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1136.63	29168.21	9025.02	20143.19	1.66	1.99	3.68
Buto/patalpos numeris: 32 6198-7003-1014:0034	Gyvenamoji (butų)	51.37	23118.4	5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1154.14	29536.75	9139.82	20396.93	1.65	1.98	3.68

Buto/patalpos numeris: 33 6198-7003-1014:0035	Gyvenamoji (butų)	64.74	29135.4	9536.62 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2853.79 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 933.43 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4950.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1454.53	40126.55	12389.32	27737.23	1.79	2.15	3.68
Buto/patalpos numeris: 34 6198-7003-1014:0008	Gyvenamoji (butų)	50.59	22767.37	5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1136.63	29168.21	9025.02	20143.19	1.66	1.99	3.68

Buto/patalpos numeris: 35 6198-7003-1014:0036	Gyvenamoji (butų)	51.37	23118.4	5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1154.14	29536.75	9139.82	20396.93	1.65	1.98	3.68
Buto/patalpos numeris: 36 6198-7003-1014:0037	Gyvenamoji (butų)	64.74	29135.4	9453.39 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2770.56 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 933.43 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4950.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1454.53	40043.32	12364.35	27678.97	1.78	2.14	3.68

Buto/patalpos numeris: 37 6198-7003-1014:0007	Gyvenamoji (butų)	50.59	22767.37	5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1136.63	29168.21	9025.02	20143.19	1.66	1.99	3.68
Buto/patalpos numeris: 38 6198-7003-1014:0038	Gyvenamoji (butų)	51.37	23118.4	5288 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 490.5 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1154.14	29560.54	9146.96	20413.58	1.66	1.99	3.68

Buto/patalpos numeris: 39 6198-7003-1014:0039	Gyvenamoji (butų)	64.74	29135.4	9453.39 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2770.56 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 933.43 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4950.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1454.53	40043.32	12364.35	27678.97	1.78	2.14	3.68
Buto/patalpos numeris: 40 6198-7003-1014:0040	Gyvenamoji (butų)	50.59	22767.37	5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1136.63	29168.21	9025.02	20143.19	1.66	1.99	3.68

Buto/patalpos numeris: 41 6198-7003-1014:0051	Gyvenamoji (butų)	51.37	23118.4	5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1154.14	29536.75	9139.82	20396.93	1.65	1.98	3.68
Buto/patalpos numeris: 42 6198-7003-1014:0041	Gyvenamoji (butų)	64.74	29135.4	8986.67 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2770.56 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4950.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1454.53	39576.6	12224.34	27352.26	1.76	2.11	3.68

Buto/patalpos numeris: 43 4400-1012-5323:2117	Gyvenamoji (butų)	50.28	22627.86	5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1129.67	29021.74	8979.4	20042.34	1.66	1.99	3.68
Buto/patalpos numeris: 44 4400-1012-5345:2118	Gyvenamoji (butų)	51.33	23100.4	5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1153.26	29517.87	9133.94	20383.93	1.65	1.98	3.68

Buto/patalpos numeris: 45 6198-7003-1014:0044	Gyvenamoji (butų)	64.74	29135.4	8986.67 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2770.56 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4950.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1454.53	39576.6	12224.34	27352.26	1.76	2.11	3.68
Buto/patalpos numeris: 46 6198-7003-1014:0054	Gyvenamoji (butų)	50.59	22767.37	5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1136.63	29168.21	9025.02	20143.19	1.66	1.99	3.68

Buto/patalpos numeris: 47 6198-7003-1014:0004	Gyvenamoji (butų)	51.37	23118.4	5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1154.14	29536.75	9139.82	20396.93	1.65	1.98	3.68
Buto/patalpos numeris: 48 6198-7003-1014:0045	Gyvenamoji (butų)	64.74	29135.4	8986.67 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2770.56 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4950.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1454.53	39576.6	12224.34	27352.26	1.76	2.11	3.68

Buto/patalpos numeris: 49 6198-7003-1014:0046	Gyvenamoji (butų)	53.33	24000.48	5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1198.16	30462.85	9428.29	21034.56	1.64	1.97	3.68
Buto/patalpos numeris: 50 6198-7003-1014:0047	Gyvenamoji (butų)	51.37	23118.4	5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1154.14	29536.75	9139.82	20396.93	1.65	1.98	3.68

Buto/patalpos numeris: 51 6198-7003-1014:0048	Gyvenamoji (butų)	64.74	29135.4	9453.39 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2770.56 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 933.43 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4950.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1454.53	40043.32	12364.35	27678.97	1.78	2.14	3.68
Buto/patalpos numeris: 52 6198-7003-1014:0049	Gyvenamoji (butų)	50.59	22767.37	5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1136.63	29168.21	9025.02	20143.19	1.66	1.99	3.68

Buto/patalpos numeris: 53 6198-7003-1014:0011	Gyvenamoji (butų)	51.37	23118.4	5264.21 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2167.1 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 466.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1831.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1154.14	29536.75	9139.82	20396.93	1.65	1.98	3.68
Buto/patalpos numeris: 54 6198-7003-1014:0050	Gyvenamoji (butų)	64.74	29135.4	9453.39 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2770.56 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 933.43 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4950.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 798.6	1454.53	40043.32	12364.35	27678.97	1.78	2.14	3.68

Iš viso:	3009.1	1354206.46	358478.16	67606.89	1780291.51	550418.23	1229873.27	91.55	109.88		
----------	--------	------------	-----------	----------	------------	-----------	------------	-------	--------	--	--