PREFABRICADOS DEL SOL S.A.S
SOLUCIONES EN CONCRETO

POSTES DE RED ELÉCTRICA

CIDET

DESCRIPCION
POSTE PARA RED DE DISTRIBUCIÓN

DESCRIPCIÓN	8-510	8-750	8-1050
Longitud (m)	8.0	8.0	8.0
Carga de trabajo (kgf)	204	300	420
Carga de trabajo (daN)	200	300	400
Carga de Rotura (kgf)	510	750	1050
Carga de Rotura (daN)	500	750	1000
Diámetro Cima (cm)	14	14	19
Diámetro Base (cm)	26	26	31
Longitud de Empotramiento (m)	1. 40	1.40	1.40
No de perforaciones y separación	7 Und cada 20 cm.	7 Und cada 20 cm	7 Und cada 20 cm

NORMATIVIDAD
NTC 1329/2013

PREFABRICADOS DEL SOL S.A.S
SOLUCIONES EN CONCRETO

Web: www.prefabricadosdelsolsas.com Carrera 11 N° 50-55 Sogamoso - Boyacá Cel: 3138687519 Email: ventas@prefabricadosdelsolsas.com