



SERIES 35



A. Perfilería



B. Accesorios



C. Desempeños



D. Tablas de descuentos



E. Acristalamiento



F. Cortes, detalles y mecanizados

SISTEMAS FIJOS, ABATIBLES Y PLEGABLES



Experiencia que construye
confianza



SERIE 35

- Cuerpo Fijo
- Puerta Batiente
- Puerta Plegable
- Ventana Batiente
- Ventana Proyectante
- Ventana Oscilante
- Ventana Oscilobatiente
- Ventana Osciloparalela

SERIES 2000 y 3000

SERIE 3800

SERIES 4000 y 5000

SERIE 6000

FACHADA UNITIZADA FF4500



Experiencia que construye
confianza



SERIE 35

- Cuerpo Fijo
- Puerta Batiente
- Puerta Plegable
- Ventana Batiente
- Ventana Proyectante
- Ventana Oscilante
- Ventana Oscilobatiente
- Ventana Osciloparalela

SERIES 2000 y 3000

SERIE 3800

SERIES 4000 y 5000

SERIE 6000

FACHADA UNITIZADA FF4500



Experiencia que construye
confianza



A

Perfilería

Conozca cada una de las referencias que conforman la serie 35.




Experiencia que construye
confianza




Perfilería / Serie 35




FICHA TÉCNICA




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CAS302	Marco



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CAS303	Divisor



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CAS306	Perfil Nave



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CAS307	Muliunion




Experiencia que construye confianza




Perfilería / Serie 35




FICHA TÉCNICA




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PIS003	Pisavidrio




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PIS004	Pisavidrio




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PIS005	Pisavidrio



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PIS006	Pisavidrio



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PIS001	Pisavidrio



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PIS002	Pisavidrio




Experiencia que construye
confianza




Perfilería / Serie 35




FICHA TÉCNICA




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
COR354	JAMBA / CABEZAL CORREDIZA




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
COR355	SILLAR CORREDIZA




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
COR356	PISAVIDRIOS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
COR351	HORIZONTAL / VERTICAL NAVE



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
COR352	ENGANCHE MOVIL



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
COR353	ENGANCHE FIJO




Experiencia que construye confianza




Perfilería / Serie 35




FICHA TÉCNICA




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
COR301	PERFIL NAVE PUERTA




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
COR304	BARREDOR INFERIOR




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
COR305	Traslap. Adapt. Puerta Plegable



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PLE003	Riel Inf. Puerta Plegable



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PLE001	Riel Sup. Puerta Plegable



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PLE002	Riel Inf. Puerta Plegable



Experiencia que construye confianza



B

Accesorios

Identifique cada uno de los accesorios con sus respectivos códigos.



Accesorios / Serie 35



FICHA TÉCNICA

SERIE 35

CIERRE DE PRESION CON RECIBIDOR



CÓDIGO:
OH507

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Manija presión HS703.

CIERRE UÑERO OLÉ CORTO



CÓDIGO:
5000BB

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Manija encaje para
ventana corrediza.

CIERRE EMBUTIDO SENCILLO



CÓDIGO:
CIERRE EMBUTIDO

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Cierre ventana corrediza.

CREMONA GAIA ABERTURAS EXTERNAS



CÓDIGO:
1800A

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Cremona de dos palas
de montaje.

CREMONA PRACTICABLE SIRIUS SLIM



CÓDIGO:
A0790S02

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Puerta plegable.
(Se instala con Kit R07K1H)

CREMONA HYDRA REVERSIBLE PALA CORTA 36,8 MM



CÓDIGO:
A0740

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Sistemas abisagrados
apertura externa.



Experiencia que construye
confianza



Accesorios / Serie 35



FICHA TÉCNICA

SERIE 35

MANILLA HERA DOBLE



CÓDIGO:
2041

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Se instala con kit doble manilla.

MANIJA DOBLE PUERTA BATIENTE



CÓDIGO:
HS807

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Manija puerta batiente.

KIT PRACTICABLE 1 HOJA PUNTEROS Y FUNDA TRANSMISIÓN METÁLICA



CÓDIGO:
R07K1H

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Para ventana abisagrada y puerta plegable.

TOPE ZANCA CANAL VENTANA 13,5 MM



CÓDIGO:
04001

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Ensamble zancas Puerta y Ventana.

GANCHO FRONTAL



CÓDIGO:
5023H

ACABADO / COLOR:
Inox

USO:
Componente de cierre
uñero.

CERRADERO FRONTAL DE APOYO



CÓDIGO:
5030A

ACABADO / COLOR:
Inox

USO:
Componente de cierre
uñero.



Experiencia que construye
confianza



Accesorios / Serie 35



FICHA TÉCNICA

SERIE 35

KIT PASADOR PALANCA BIDIRECCIONAL (REG.)



CÓDIGO:
071601

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Kit de cierre de hoja pasiva.

TOPE ZANCA CANAL VENTANA 13,5 MM



CÓDIGO:
04001

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Ensamble zancas Puerta y Ventana.

PLACA CUBRE CILINDRO PTA BATIENTE



CÓDIGO:
2100C

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Cubierta de cilindro tipo europeo.

EJE KIT DE FIJACIÓN CREMONA GAIA



CÓDIGO:
1808A

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Longitud de 14 mm.

CILINDRO DOBLE LLAVE-LLAVE



CÓDIGO:
7037

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Cilindro 30-30 Europeo HS02/2

CERRADURA EGO 3P BACKSET 30



CÓDIGO:
2503B

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Cerradura para puerta batiente.



Experiencia que construye
confianza



Accesorios / Serie 35



FICHA TÉCNICA

SERIE 35

CERRADURA EMB SERIE E CASETE



CÓDIGO:
0004129

ACABADO / COLOR:
Verde

USO:
Pestillo Resbalon Zamak E-35

3057+3157 JUEGO DE CARROS WOORBEL PLEGABLE (Superior)



CÓDIGO:
WOOR.1352

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Nave 44-N

3057+3157 JUEGO DE CARROS WOORBEL PLEGABLE (Inferior)



CÓDIGO:
WOOR.1352

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Nave 44-N

BISAGRA NEGRA



CÓDIGO:
BISAG-N

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Bisagra para ventana.

CERRADERO REGULABLE CANAL EUROPEO



CÓDIGO:
1597A

ACABADO / COLOR:
ZAMAK

USO:
Cierre nave abatible.

CERRADURA EGO 3P BACKSET 30



CÓDIGO:
2503B

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Cerradura para puerta batiente.



Experiencia que construye
confianza



Accesorios / Serie 35



FICHA TÉCNICA

SERIE 35

BISAGRA MONZA (CANAL MARCO 14x18MM)



CÓDIGO:
5671

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Bisagra de dos palas
para puertas batientes.

BISAGRA VENICE PTAS CON PERFILES DE VENTANAS



CÓDIGO:
5604

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Bisagra de dos palas.

BISAGRA GRIP 3 PALAS PREDISPUSTA ESPINA SEGURIDAD



CÓDIGO:
9826B

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Sobre ventana
practicable.

BISAGRA EUROPEA DE SOBREPONER



CÓDIGO:
BISAG-SOB

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Bisagra para puerta
plegable.

FALLEBA NACIONAL



CÓDIGO:
FALLEBA

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Falleba para puerta.

TERMINAL DE PLATINA REGULABLE



CÓDIGO:
4082B

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Nylon Ø8 mm para
canal 15 x 20 mm.



Experiencia que construye
confianza



Accesorios / Serie 35



FICHA TÉCNICA

SERIE 35

KIT DE CLIP RETENEDOR



CÓDIGO:
0507047

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Faja secundaria o pasiva.

RECIBIDOR DE PUERTA BATIENTE



CÓDIGO:
2620

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Para aseguramiento de
puerta abatible.

KIT RESBALÓN DE POSICIONAMIENTO



CÓDIGO:
0710621

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Posicionamiento de hoja
ventana cas.

BRAZO PROYECTANTE 16" 304 SS



CÓDIGO:
0230

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Min 500mm
Max 750mm
87° de Apertura

KIT PUNTO DE CIERRE SUPLEMENTARIO



CÓDIGO:
113000

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Cerradero regulable
(ref. 110200).

PUNTO DE CIERRE REGULABLE



CÓDIGO:
110200

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Con regulación en
apriete (± 1.5 mm).



Experiencia que construye
confianza



Accesorios / Serie 35



FICHA TÉCNICA

SERIE 35

EMPAQUE BARREDOR (LUB)



CÓDIGO:
27-016L

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Empaque horizontal
inferior.

EMPAQUE BURBUJA BASE COEXTRUIDA



CÓDIGO:
T045011A

ACABADO / COLOR:
Negro / Base roja

USO:
Empaque perimetral
de la nave.

EMPAQUE CUÑERO (LUB)



CÓDIGO:
27-355L

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Empaque de pisavidrio
5 mm.

EMPAQUE CUÑERO (LUB)



CÓDIGO:
27-982L

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Empaque fijo nave.

EMPAQUE CUÑERO (LUB)



CÓDIGO:
27-354L

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Empaque de pisavidrio
4 mm.

EMPAQUE CUÑERO (LUB)



CÓDIGO:
27-356L

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Empaque de pisavidrio
5,3 mm.



Experiencia que construye
confianza



Accesorios / Serie 35



FICHA TÉCNICA

SERIE 35

EMPAQUE CUÑERO (LUB)



CÓDIGO:
27-454L

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Empaque de pisavidrio
2,5 mm.

EMPAQUE CON BASE COEXTRUIDA



CÓDIGO:
TC-641

ACABADO / COLOR:
Negro / Base roja

USO:
Empaque acristalamiento.

EMPAQUE PLANO CON BASE COEXTRUIDA



CÓDIGO:
T045012

ACABADO / COLOR:
Negro / Base roja

USO:
Empaque acristalamiento
y perimetral del marco.

SETTING BLOCK 19 x 7.5 MM (UND 50 MM)



CÓDIGO:
81-301

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Calzo de envidriado.

DEFLECTOR MECANIZADO 30 x 5 MM



CÓDIGO:
A09020

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Para cubrir cajeo del
drenaje.

CERRADERO DOBLE DE NYLON



CÓDIGO:
4115

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Para perfiles de canal
europeo.



Experiencia que construye
confianza



Accesorios / Serie 35



FICHA TÉCNICA

SERIE 35

VARILLA EN POLIAMIDA



CÓDIGO:
1683

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Pletina poliamida.

RODAMIENTO DE CANAL 5020



CÓDIGO:
RAB

ACABADO / COLOR:
S/A

USO:
Rodamiento de nylon con canal.

TORNILLO #8 x 3/8" AVELLANADO



CÓDIGO:
TOR8X3/8AVEPI

ACABADO / COLOR:
Galvanizado

USO:
Fija ángulos que ensamblan nave.

TORNILLO 1/4" x 3/4" AVELLANADO ALLEN



CÓDIGO:
TOR1/4X3/4AVEALLEN

ACABADO / COLOR:
Inox

USO:
Ensambla el tirador para la puerta.

CILINDRO DOBLE LLAVE-LLAVE



CÓDIGO:
14636

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Cilindro 40-30 Europeo HS02

BRAZO LIMITADOR DE APERTURA



CÓDIGO:
1459

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Con freno regulable.



Experiencia que construye
confianza



Accesorios / Serie 35



FICHA TÉCNICA

SERIE 35

PAR DE BISAGRAS OCULTAS MAGICUBE



CÓDIGO:
1204L

ACABADO / COLOR:
N/A

USO:
Para ventana practicable izquierda.

PAR DE BISAGRAS OCULTAS MAGICUBE



CÓDIGO:
1204R

ACABADO / COLOR:
N/A

USO:
Para ventana practicable derecha.

EJE REGULABLE DE CIERRE SUPLEMENTARIO



CÓDIGO:
1596C

ACABADO / COLOR:
ZAMAK

USO:
Eje excéntrico y base zamak.

ESCUADRA ESQUINA MARCO



CÓDIGO:
ALN176S

ACABADO / COLOR:
Inox

USO:
Escuadra.

KIT DE OSCILO NEGRO CON COMPAS LARGO



CÓDIGO:
OBT7015

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Brazo oscilobatiente.



Experiencia que construye
confianza



C

Desempeños

Conozca los niveles de desempeño y prestaciones de la serie 35.



Experiencia que construye
confianza



Desempeños / Serie 35



FICHA TÉCNICA

SERIE 35

ENERGÍA

	Aislamiento térmico En ISO 10077-2	Valor Uf inferior a 1,7 W/m2K según combinación marco/hoja y espesor de vidrio Uw inferior a 1,4 W/m2K para una sección de ventana estándar
--	--	--

CONFORT

	Prestaciones acústicas EN ISO 140-3; EN ISO 717-1	Rw=38 (-1;-4)Db / 45 (-1;-5) dB dependiendo del vidrio										
	Permeabilidad al aire, presión max, ensayo EN 1026; en 12207	1 (150Pa)			2 (300Pa)			3 (600Pa)			4 (600Pa)	
	Estanqueidad al agua EN 1027; EN12208	1A (0Pa)	2A (50Pa)	3A (100Pa)	4A (150Pa)	5A (200Pa)	6A (250Pa)	7A (300Pa)	8A (450Pa)	9A (600Pa)	E (1200Pa)	
	Resistencia al viento, presión max. ensayo EN 12211; EN12210	1 (400Pa)		2 (800Pa)		3 (1200Pa)		4 (1600Pa)		5 (2000Pa)		Exxx (>2000Pa)
	Resistencia al viento, hasta pandeo del marco EN 12211; EN12210	A (<1/150)				B (<1/200)				C (<1/300)		

SEGURIDAD

	Resistencia al robo EN 1628; EN1630; EN1627	RC1	RC2	RC3
--	---	-----	-----	-----



Experiencia que construye
confianza



D

Tablas de descuentos

Consulte las longitudes y ángulos de corte para cada referencia según el diseño elegido.



Descuentos / Serie 35






FICHA TÉCNICA

VENTANA CORREDIZA

Descuentos - Marco y Nave



REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO
 COR354 (Jamba)	 H	Jamba Izq y Der. 45° - 45°	OX
 COR351 (Vertical nave)	 H-27	45° - 45°	OX
 COR352 (Enganche movil)	 H-27	45° - 45°	OX
 COR353 (Enganche fijo)	 H-17	90° - 90°	OX



Experiencia que construye confianza



VENTANA CORREDIZA


Descuentos - Marco y Nave



Detalle Vertical - Superior



Detalle Vertical- Inferior

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO
 COR356 (Pisavidrio vertical pasante)	 H-17	90° - 90°	OX
 COR356 (Pisavidrio horizontal entre verticales)	 (A/2)-38	90° - 90°	OX








Experiencia que construye confianza



VENTANA CORREDIZA


Descuentos - Marco y Nave

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO
 COR354 (Cabezal)		45° - 45°	OX
 COR355 (Sillar)		45° - 45°	OX
 COR351 (Horizontal)		45° - 45°	OX

Detalle Horizontal - Derecho (Nave Movil)



Detalle Horizontal - Medio (Enganches)



Detalle Horizontal - Izquierdo (Fijo)



Experiencia que construye confianza



Descuentos / Serie 35



FICHA TÉCNICA

VENTANA CORREDIZA

Descuentos - Vidrio

DISEÑO			DESCUENTO	CANTIDAD
OX	FIJO	Ancho	A - 22	1
		Alto	H - 24	
OX	MOVIL	Ancho	A - 56	1
		Alto	H - 86	



Experiencia que construye
confianza




Descuentos / Serie 35







FICHA TÉCNICA

CUERPO FIJO

Descuentos - Marco



REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO
 COR302 (Marco vertical)	 H	45° - 45°	O
			OO
			OOO
			O/O
			O/O/O
 COR302 (Marco horizontal)	 A	45° - 45°	O
			OO
			OOO
			O/O
			O/O/O



Experiencia que construye confianza



Descuentos / Serie 35



FICHA TÉCNICA


CUERPO FIJO

Descuento - Pisavidrio Vertical

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 PIS002 (Pisavidrio Vertical)	 Descuento Nota: Aplica para las demás referencias de pisavidrios.	90° - 90°	O	H - 53
			OO	
			OOO	
			O/O	(Eje Divisor Vertical 1) - 51
				(Eje Divisor Vertical 2) - 51
			O/O/O	(Eje Divisor Vertical 1) - 51
				(Eje Divisor Vertical 2) - 49
(Eje Divisor Vertical 3) - 51				




Detalle - Marco



Detalle - Divisor Horizontal



Diseño O



Diseño O/O



Diseño O/O/O




Experiencia que construye confianza




CUERPO FIJO

Descuento - Pisavidrio Horizontal


REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 PIS002 (Pisavidrio Horizontal)	 Descuento Nota: Aplica para las demás referencias de pisavidrios.	90° - 90°	O	A - 29
			OO	(Eje Divisor Horizontal 1) - 27 (Eje Divisor Horizontal 2) - 27
			OOO	(Eje Divisor Horizontal 1) - 27 (Eje Divisor Horizontal 2) - 25 (Eje Divisor Horizontal 3) - 27
			O/O	A - 29
			O/O/O	




Diseño O



Diseño OO



Diseño OOO



Detalle - Marco



Detalle - Divisor Vertical



Experiencia que construye confianza



CUERPO FIJO

Descuento - Vidrios


DISEÑO		DESCUENTO	CANTIDAD
O	Ancho	A - 37	1
	Alto	H - 37	
OO	Ancho	(Eje Divisor Vertical 1) - 35	1
	Alto	H - 37	
	Ancho	(Eje Divisor Vertical 2) - 35	1
	Alto	H - 37	




Convenciones

A = Ancho total del cuerpo fijo.

H = Altura total del cuerpo fijo.



Diseño O



Diseño OO



Experiencia que construye
confianza



CUERPO FIJO

Descuento - Vidrios


DISEÑO		DESCUENTO	CANTIDAD
000	Ancho	(Eje Divisor Vertical 1) - 35	1
	Alto	H - 37	
	Ancho	(Eje Divisor Vertical 2) - 33	1
	Alto	H - 37	
	Ancho	(Eje Divisor Vertical 3) - 35	1
	Alto	H - 37	



Convenciones

A = Ancho total del cuerpo fijo.

H = Altura total del cuerpo fijo.



Diseño 000



Experiencia que construye
confianza



Descuentos / Serie 35




FICHA TÉCNICA

CUERPO FIJO

Descuento - Vidrios

DISEÑO		DESCUENTO	CANTIDAD
O/O	Ancho	A - 37	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 1) - 35	
	Ancho	A - 37	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 2) - 35	
O/O/O	Ancho	A - 37	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 1) - 35	
	Ancho	A - 37	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 2) - 33	
	Ancho	A - 37	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 3) - 35	



Convenciones

A = Ancho total del cuerpo fijo.

H = Altura total del cuerpo fijo.






Experiencia que construye
confianza

FORGIVENESS



VENTANAS ABATIBLES

Descuento - Divisor

REFERENCIA	ORIENTACIÓN	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS303 (Divisor)	Vertical		90° - 90°	OO	H - 29
				OOO	
	Horizontal		90° - 90°	O/O	A - 29
				O/O/O	



Detalle - Divisor Horizontal



Detalle - Divisor Vertical








Experiencia que construye
confianza




VENTANAS ABATIBLES

Descuento - Perfil Marco



REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS302 (Marco Vertical)		45° - 45°	W	H
			WW	
			WO	
			WOW	
			OWO	
			W/O	
			W/O/O	
			O/W/O	
 CAS302 (Marco Horizontal)		45° - 45°	W	A
			WW	
			WO	
			WOW	
			OWO	
			W/O	
			W/O/O	
			O/W/O	



Experiencia que construye
confianza





Descuentos / Serie 35




FICHA TÉCNICA

VENTANAS ABATIBLES

Descuento - Perfil Vertical - Nave

	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS306 (Nave Vertical)		45° - 45°	W	H - 17
			WW	
			WO	
			WOW	
			OWO	
			W/O	(Eje Divisor Horizontal 1) - 15
			W/O/O	
			O/W/O	(Eje Divisor Horizontal 2) - 13



Detalle - Nave / divisor fijo




Diseño W

Diseño W/O

Diseño O/O/W

Diseño O/W/O



Detalle - Nave / Marco







Descuentos / Serie 35



FICHA TÉCNICA


VENTANAS ABATIBLES

Descuento - Perfil Horizontal - Nave

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS306 (Nave Horizontal)	 Descuento	45° - 45°	W	A - 17
			WW	(Eje Divisor Vertical 1) - 15
				(Eje Divisor Vertical 2) - 15
			WO	(Eje Divisor Vertical 1) - 15
			WOW	(Eje Divisor Vertical 1) - 15
				(Eje Divisor Vertical 3) - 15
			OWO	(Eje Divisor Vertical 2) - 13
			W/O	A - 17
			W/O/O	
			O/W/O	




Detalle - Nave / divisor fijo



Detalle - Nave / Marco



Diseño W
A = Ancho



Diseño WW
A = Ancho



Diseño WO



Diseño OWO






Descuentos / Serie 35




FICHA TÉCNICA


VENTANAS ABATIBLES

Descuento - Pisavidrio Vertical

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 PIS002 (Pisavidrio Vertical)	 Nota: Aplica para las demás referencias de pisavidrios.	90° - 90°	W	H - 106 (Pisavidrio Nave)
			WW	
			WO	
			WOW	
			OWO	
			W/O	(Eje Divisor Horizontal 1) - 104 (Pisavidrio Nave)
			W/O/O	
			O/W/O	(Eje Divisor Horizontal 2) - 102 (Pisavidrio Nave)



Detalle - Nave / Marco




Diseño W

Diseño W/O

Diseño W/O/O

Diseño O/W/O



Detalle - Nave / Divisor




Experiencia que construye confianza



VENTANAS ABATIBLES

Descuento - Pisavidrio Horizontal


REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 PIS002 (Pisavidrio Horiz. Nave)	 Nota: Aplica para las demás referencias de pisavidrios.	90° - 90°	W	A - 106
			WW	(Eje Divisor Vertical 1) - 104
				(Eje Divisor Vertical 2) - 104
			WO	(Eje Divisor Vertical 1) - 104
			WOW	(Eje Divisor Vertical 1) - 104
				(Eje Divisor Vertical 3) - 104
			OWO	(Eje Divisor Vertical 2) - 102
			W/O/O	A - 106
			O/W/O	




Detalle - Nave / Marco



Diseño W



Diseño WW



Detalle - Nave / Divisor




Experiencia que construye confianza




VENTANAS ABATIBLES

Descuento - Divisor


REFERENCIA	ORIENTACIÓN	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS303 (Divisor)	Vertical	 Descuento	90° - 90°	WW	H - 29
				WO	
				WOW	
				OWO	
	Horizontal	 Descuento	90° - 90°	W/O	A - 29
				W/O/O	
				O/W/O	



Detalle - Divisor Horizontal



Detalle - Divisor Vertical



Experiencia que construye
confianza



VENTANAS ABATIBLES

Descuento - Vidrios


DISEÑO		DESCUENTO	CANTIDAD
W	Ancho	A - 114	1
	Alto	H - 114	
WW	Ancho	(Eje Divisor Vertical 1) - 112	1
	Alto	H - 114	
	Ancho	(Eje Divisor Vertical 2) - 112	1
	Alto	H - 114	




Convenciones

A = Ancho total de la ventana.

H = Altura total de la ventana.



Diseño W



Diseño WW



Experiencia que construye confianza



VENTANAS ABATIBLES

Descuento - Vidrios


DISEÑO	DESCUENTO		CANTIDAD
WO	Ancho	(Eje Divisor Vertical 1) - 112	1
	Alto	H - 114	
	Ancho	(Eje Divisor Vertical 2) - 35	1
	Alto	H - 37	
WOW	Ancho	(Eje Divisor Vertical 1) - 112	1
	Alto	H - 114	
	Ancho	(Eje Divisor Vertical 2) - 33	1
	Alto	H - 37	
	Ancho	(Eje Divisor Vertical 3) - 112	1
	Alto	H - 114	



Convenciones

A = Ancho total de la ventana.

H = Altura total de la ventana.



Experiencia que construye
confianza



Descuentos / Serie 35




FICHA TÉCNICA

VENTANAS ABATIBLES

Descuento - Vidrios

DISEÑO	DESCUENTO	CANTIDAD
OWO	Ancho (Eje Divisor Vertical 1) - 35	1
	Alto H - 37	
	Ancho (Eje Divisor Vertical 2) - 110	1
	Alto H - 114	
	Ancho (Eje Divisor Vertical 3) - 35	1
	Alto H - 37	
W/O	Ancho A - 114	1
	Alto (Eje Divisor Horiz. 1) - 112	
	Ancho A - 37	1
	Alto (Eje Divisor Horiz. 2) - 35	



Convenciones

A = Ancho total de la ventana.

H = Altura total de la ventana.



Experiencia que construye
confianza



Descuentos / Serie 6000



FICHA TÉCNICA


VENTANAS ABATIBLES

Descuento - Vidrios

DISEÑO		DESCUENTO	CANTIDAD
W/O/O	Ancho	A - 114	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 1) - 112	
	Ancho	A - 37	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 2) - 33	
	Ancho	A - 37	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 3) - 35	
O/W/O	Ancho	A - 37	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 1) - 35	
	Ancho	A - 114	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 2) - 110	
	Ancho	A - 37	1
	Alto	(Eje Divisor Horiz. 3) - 35	



Diseño W/O/O



Diseño O/W/O

Convenciones

A = Ancho total de la ventana.

H = Altura total de la ventana.







Experiencia que construye confianza



PUERTA BATIENTE

Descuento - Perfil Marco

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS302 (Cabezal)	 Descuento	45° - 45°	X	A
 CAS302 (Jamba)	 Descuento  Descuento	Jamba Der. 45° - 90° Jamba Izq. 90° - 45°	XX	H





Experiencia que construye
confianza




PUERTA BATIENTE

Descuento - Perfil Vertical - Nave


REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS301 (Nave Vertical)		45° - 45°	X XX	H - 16



Diseño X y XX



Detalle - Barredor



Detalle - Nave / Marco





Experiencia que construye
confianza



PUERTA BATIENTE

Descuento - Perfil Horizontal - Nave


REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS301 (Nave Horizontal)	 A - 18	45° - 45°	X	
			XX	(Eje Divisor Vertical 1) - 12
				(Eje Divisor Vertical 1) - 12




Detalle - Nave / Marco



Diseño X



Diseño XX



Detalle - Acople Central
Diseño XX




Experiencia que construye
confianza




PUERTA BATIENTE

Descuento - Pisavidrio Vertical

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 PIS002 (Pisavidrio Vertical)	 Nota: Aplica para las demás referencias de pisavidrios.	90° - 90°	X	H - 169
			XX	H - 169



Detalle - Nave / Marco



Detalle - Nave / Piso



Diseño X y XX



Experiencia que construye confianza



Descuentos / Serie 35




FICHA TÉCNICA

PUERTA BATIENTE

Descuento - Pisavidrio Horizontal


REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 PIS002 (Pisavidrio Horiz. Nave)	 Nota: Aplica para las demás referencias de pisavidrios.	90° - 90°	X	A - 146
			XX	(Eje Divisor Vertical 1) - 140
				(Eje Divisor Vertical 1) - 140




Detalle - Nave / Marco



Diseño X



Diseño XX



Detalle - Acople Central
Diseño XX



Experiencia que construye
confianza



Descuentos / Serie 35




FICHA TÉCNICA

PUERTA BATIENTE

Descuento - Perfil Barredor


REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS304 (Perfil Barredor)		90° - 90°	X	A - 33
			XX	(Eje Divisor Vertical 1) - 27
				(Eje Divisor Vertical 1) - 27




Detalle - Nave / Marco



Diseño X



Diseño XX



Detalle - cople Central
Diseño XX



Experiencia que construye
confianza



PUERTA BATIENTE

Descuento - Vidrios



DISEÑO		DESCUENTO	CANTIDAD
X	Ancho	A - 155	1
	Alto	H - 153	
XX	Ancho	(Eje Divisor Vertical) - 149	1
	Alto	H - 153	
	Ancho	(Eje Divisor Vertical) - 149	1
	Alto	H - 153	



Convenciones

A = Ancho total de la puerta.

H = Altura total de la puerta.



Experiencia que construye
confianza







Descuentos / Serie 35



FICHA TÉCNICA

CUERPO FIJO CON REJILLA

Descuento - Perfil Marco

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DESCUENTO
 CAS302 (Marco Vertical)		W 45° - 45°	H
 CAS302 (Marco Horizontal)		45° - 45°	A

H = Altura

A = Ancho




Experiencia que construye
confianza




CUERPO FIJO CON REJILLA

Descuento - Lama

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DESCUENTO
 ALN1735 (Lama)	 Descuento	90° - 90°	A - 59
 U74 (Jamba de la Lama)	 Descuento	90° - 90°	H - 37



Diseño R



Diseño R/O



Experiencia que construye
confianza



Descuentos / Serie 3800




FICHA TÉCNICA


CUERPO FIJO CON REJILLA

Descuento - Pisavidrio Vertical

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DESCUENTO
 PIS001 (Pisavidrio Vertical)		90° - 90°	H - 53

Descuento - Pisavidrio Horizontal

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DESCUENTO
 PIS001 (Pisavidrio Horizontal)		90° - 90°	A - 29






Experiencia que construye
confianza



VENTANA Y PUERTA PLEGABLE

Descuento - Marco

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS303 (Cabezal)		90° - 90°	Aplica para todos los diseños con número impar de naves. Ejemplo: • XXX • XXXXX • XXXXXXX	A
 PLE001 (Riel superior)		90° - 90°		A
 PLE002 (Riel inferior)		90° - 90°		A
 PLE003 (Riel inferior)		90° - 90°		A
 CAS302 (Jamba)		Jamba Der. 90° - 90° Jamba Izq. 90° - 90°		H - 38

A = Ancho

H = Altura







Experiencia que construye confianza




VENTANA PLEGABLE

Descuento - Perfil Nave




REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 CAS301M (Vertical nave)		45° - 45°	Aplica para todos los diseños con número impar de naves. Ejemplo: • XXX • XXXXX • XXXXXXXX	H - 39
 CAS301M (Horizontal nave)		45° - 45°	XXX	FB1 = [(A - 28) / nº de naves] + 18,7
				FB2 = [(A - 28) / nº de naves] - 37
			XXXXXX	FB1 = [(A - 38) / nº de naves] + 22,6
				FB2 = [(A - 38) / nº de naves] - 33,5
			XXXXXXX	FB1 = [(A - 48) / nº de naves] + 24
				FB2 = [(A - 48) / nº de naves] - 32


Diseño - XXX (3 naves)



Diseño - XXXXX (5 naves)



Diseño - XXXXXXXX (7 naves)



Experiencia que construye confianza




Descuentos / Serie 35







FICHA TÉCNICA


VENTANA PLEGABLE

Descuento - Perfiles para nave




REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
 PIS005 (Pisavidrio vertical)		90° - 90°	Aplica para todos los diseños con número impar de naves.	H - 191
 PIS005 (Pisavidrio horizontal)		90° - 90°	XXX XXXXX XXXXXXXX	$FB1 = [(A - 412,4) / n^{\circ} \text{ de naves}] + 18,7$ $FB2 = [(A - 412,4) / n^{\circ} \text{ de naves}] - 37$ $FB1 = [(A - 678) / n^{\circ} \text{ de naves}] + 22,6$ $FB2 = [(A - 678) / n^{\circ} \text{ de naves}] - 33,5$ $FB1 = [(A - 944) / n^{\circ} \text{ de naves}] + 24$ $FB2 = [(A - 944) / n^{\circ} \text{ de naves}] - 32$
 CAS304 (Perfil barredor)		90° - 90°	XXX XXXXX XXXXXXXX	$FB1 = [(A - 73,3) / n^{\circ} \text{ de naves}] + 18,7$ $FB2 = [(A - 73,3) / n^{\circ} \text{ de naves}] - 37$ $FB1 = [(A - 113) / n^{\circ} \text{ de naves}] + 22,6$ $FB2 = [(A - 113) / n^{\circ} \text{ de naves}] - 33,5$ $FB1 = [(A - 143) / n^{\circ} \text{ de naves}] + 24$ $FB2 = [(A - 143) / n^{\circ} \text{ de naves}] - 32$
 CAS305 (Traslape adaptador)		90° - 90°	Aplica para todos los diseños: • XXX • XXXXX • XXXXXXXX	H - 57,5


Diseño - XXX (3 naves)



Diseño - XXXXX (5 naves)



Diseño - XXXXXXXX (7 naves)



Experiencia que construye confianza




VENTANA PLEGABLE

Descuento - Vidrios


DISEÑO		DESCUENTO		CANTIDAD
XXX	Vidrio Nave FB1	Ancho	$FB1 = [(A - 437) / n^{\circ} \text{ de naves}] + 18,7$	2
		Alto	H - 175,2	
	Vidrio Nave FB2	Ancho	$FB2 = [(A - 437) / n^{\circ} \text{ de naves}] - 37$	1
		Alto	H - 175,2	
XXXXX	Vidrio Nave FB1	Ancho	$FB1 = [(A - 719,3) / n^{\circ} \text{ de naves}] + 22,6$	3
		Alto	H - 175,2	
	Vidrio Nave FB2	Ancho	$FB2 = [(A - 719,2) / n^{\circ} \text{ de naves}] - 33,5$	2
		Alto	H - 175,2	
XXXXXXX	Vidrio Nave FB1	Ancho	$FB1 = [(A - 1001,6) / n^{\circ} \text{ de naves}] + 24$	4
		Alto	H - 175,2	
	Vidrio Nave FB2	Ancho	$FB2 = [(A - 1001,6) / n^{\circ} \text{ de naves}] - 32$	3
		Alto	H - 175,2	




Diseño - XXX (3 naves)



Diseño - XXXXX (5 naves)



Diseño - XXXXXXXX (7 naves)



Experiencia que construye confianza



E

Acristalamiento

Conozca las combinaciones de empaques y pisavidrios según el espesor del vidrio.










Acristalamiento / Serie 35



FICHA TÉCNICA







Experiencia que construye
confianza



Acristalamiento / Serie 35



FICHA TÉCNICA








Experiencia que construye
confianza



Acristalamiento / Serie 35



FICHA TÉCNICA








Experiencia que construye
confianza



Acristalamiento / Serie 35



FICHA TÉCNICA








Experiencia que construye
confianza



Acristalamiento / Serie 35



FICHA TÉCNICA






Experiencia que construye confianza



Acristalamiento / Serie 35



FICHA TÉCNICA



Experiencia que construye
confianza



F

Cortes, detalles y mecanizados

Una mirada más de cerca al cómo interviene cada perfil en el ensamble de la puerta.



Experiencia que construye
confianza



Cortes, detalles y mecanizados




FICHA TÉCNICA



Sistema Corredizo

ESPESOR DEL MARCO

A	35 mm
B	45 mm aprox.



Ventana corrediza liviana y económica. Práctica en su manufactura y adecuada para proyectos VIS y VIP.

Características

Su diseño de marco y naves con juntas a 45° mediante uniones mecánicas.

Sistema conformado por 6 referencias de perfiles.



Carga máx. por nave: 40 Kg



Ancho máximo por nave: 1200 mm



Acristalamiento: 4 y 5 mm



Alto máximo por nave: 1200 mm y 1500 mm (reforzado)



1

Detalle - Marco Movil



2

Detalle - Marco Fijo



3

Detalle - Enganche



Experiencia que construye confianza




Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA


1

DETALLE - MARCO MOVIL



2

DETALLE - MARCO FIJO




Experiencia que construye confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA



COR352
(Enganche Movil)

COR356
(PISAVIDRIO)

3

DETALLE - ENGANCHE



Experiencia que construye
confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

Sistemas Abatibles

Dentro del **Sistema Serie 35** se encuentra la opción para la fabricación de vidrios fijos, ventanas proyectantes, puertas batientes, ventanas oscilobatientes y puertas plegables.

Características

Diseño de marco y nave con cortes a 45° en sus juntas y ensamble mediante uniones mecánicas.

Sistema conformado por 4 referencias de perfiles.




Carga máx. por nave: 80 Kg



Acristalamiento: 4 - 24 mm



Dimensiones máximas de nave: 1000 mm x 2400 mm



4 Detalle - Marco / Nave



5 Detalle - Lado Fijo



6 Detalle - Divisor (W/O)

5



Experiencia que construye
confianza




Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA


4

DETALLE - MARCO / NAVE



5

DETALLE - LADO FIJO




Experiencia que construye confianza



6

DETALLE - DIVISOR (W/O)



PISAVIDRIO

(Depende del
espesor del vidrio)

EMPAQUE

(Depende del pisa vidrios
y del espesor del vidrio)

CAS306

(Nave)

CAS303

(Divisor)





Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA



Serie 35

PUERTA BATIENTE

La **Serie 35** posibilita fabricar diferentes tipologías de puertas batientes. Podrán combinarse con cuerpos fijos.

Características:

- Fácil ensamble con cortes a 45°.
- Admite el uso de vidrios templados, y laminados.



Carga máx. por nave: 80 Kg



Acristalamiento: 4 - 24 mm



Dimensiones máximas de nave: 1000 x 2400 mm



7

Detalle - Marco / Nave



8

Detalle - Nave / Piso



9

Detalle - Jamba / Nave




Experiencia que construye
confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA



7

DETALLE - MARCO / NAVE




Experiencia que construye confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA



8

DETALLE - NAVE / PISO




Experiencia que construye
confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA



9

DETALLE - JAMBA / NAVE



Experiencia que construye confianza



Serie 35

PUERTA PLEGABLE

La **Serie 35** posibilita fabricar diferentes tipologías de ventanas plegables en configuraciones impares.

Características:

- Fácil ensamble con cortes a 45°.
- Admite el uso de vidrios templados, y laminados.




Carga máx. por nave: 80 Kg



Acristalamiento: 4 - 24 mm



Dimensiones máximas de nave: 800 x 2400 mm



10 Detalle - Jamba / Nave



11 Detalle - Nave / Nave



12 Detalle - Cabezal



13 Detalle - Nave / Piso




Experiencia que construye confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA



10

DETALLE - JAMBA / NAVE




Experiencia que construye confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA



11

DETALLE - NAVE / NAVE




Experiencia que construye
confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA




12

DETALLE - CABEZAL



Experiencia que construye confianza



13

DETALLE - NAVE / PISO



Experiencia que construye confianza



Serie 35

CUERPO FIJO / CON REJILLA

El cuerpo fijo de la **Serie 3500** brinda la facilidad de fabricar múltiples diseños de ventanas fijas y realizar combinaciones con rejilla, ventanas abatibles y puertas batientes.

Características:

- Fácil ensamble con cortes a 45°.
- Admite el uso de vidrios templados, y laminados.



Carga máx. por nave: 80Kg



Acristalamiento: 4-24 mm



Dimensiones máximas de nave: 1000 x 2400 mm



14 Detalle - Marco



15 Detalle - Marco / Rejilla



16 Detalle - Divisor (o/o)



17 Detalle - Divisor (R/O)




Experiencia que construye confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA



← VIDRIO

← **EMPAQUE**
(Depende del pisavidrios
y del espesor del vidrio)

← **PISAVIDRIOS**
(Depende del espesor del
vidrio y empaques)

← **CAS302**
(Marco)

14

DETALLE - MARCO



Experiencia que construye
confianza




Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

PIS001
(Pisavidrio)



ALN1735
(Lama)



T045012
(Empaque Rejilla)



CAS302
(Marco)



15

DETALLE - MARCO / REJILLA




Experiencia que construye
confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA



16

DETALLE - DIVISOR (O/O)




Experiencia que construye confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA



VIDRIO

PISAVIDRIOS

(Depende del espesor del
vidrio y empaques)

CAS303

(Divisor)

PIS001

(Pisavidrio Rejilla)

ALN1735
(Lama)

17

DETALLE - DIVISOR (R/O)



Experiencia que construye
confianza