

CONTROL DE OBRAS SUBTERRANEAS



Carpetas de rodados

Sistema de Manejo de Materiales. Los Puntos de Extracción están diseñados para que los LHD operen en carpetas de rodados.

PEX's

Sistema de Manejo de Materiales. Los Puntos de extracción están diseñados con Marcos Metálicos.



PVAC's

Sistema de Manejo de Materiales. Los Puntos de vaciado de mineral constituyen un sistema de respaldo para conectar nivel de producción con EVAC's

EVAC's

Sistema de Manejo de Materiales. Las estaciones de vaciado de mineral conectan con el nivel de producción de donde operan los equipos LHD para alimentar a la sala de chancado, se construyen varios en cada macrobloque.



Frente - Túnel Galería - Labor

Excavaciones mineras. Controlar la fortificación es fundamental para la estabilidad del macizo rocoso, las obras aledañas y seguridad de personas.

Control de Marinas-Inchancables

En Minas donde todo material extraído de las excavaciones es mineral (molibdeno) como el caso de Mina Chuquicamata. Controlar la limpieza de la marina para evitar detenciones por daños en correas transportadoras y en chancadores es relevante.

