

MUNICIPIO DE COLOM
CUADRO DE COTIZACIONES



Fecha: 9 de abril de 2026.

| Proveedor 1 | Proveedor 2 | Proveedor 3 | Proveedor 4 |
|--|------------------------|--|--------------------------|
| Nombre del proveedor H2L SOLUCIONES, S.A. | MATERIAL GROUP S.A | CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA MENMAR S.A | CONSTRUCTORA HABLES, S.A |
| RUC 1418929-1-631254 DV 82 | 135633893-2-2016 DV 40 | 1460865-1-633865 DV 09 | 1130599-1-566931 DV 24 |
| Detalles de precio Presentó | Presentó | Presentó | Presentó |
| Programa de precios Presentó | NO PRESENTÓ | Presentó | Presentó |
| Carta de garantía Presentó | Presentó | Presentó | Presentó |
| Carta de referencia comercial Presentó | NO PRESENTÓ | Presentó | Presentó |
| Declaración de no incapacidad para licitar Presentó | Presentó | Presentó | Presentó |
| Certificado de JTA Presentó | NO PRESENTÓ | Presentó | Presentó |
| registro publico Presentó | Presentó | Presentó | Presentó |
| Pacto de integridad Presentó | Presentó | Presentó | Presentó |
| Aviso de operaciones Presentó | Presentó | Presentó | Presentó |
| Paq y Salvo de Herita Presentó | Presentó | Presentó | Presentó |
| Paq y Salvo de CSS Presentó | NO PRESENTÓ | Presentó | Presentó |
| Paq y salvo municipal Presentó | Presentó | Presentó | Presentó |
| Cedula del Representante Legal Presentó | Presentó | Presentó | Presentó |

Descripción General del bien, servicio u obra: **Mejoramiento de cancha de baloncesto de la comunidad de Nuevo Colón Corregimiento de Sabánitas año 2022.**

| Requijón | cantidad | Descripción | Precio Unit | Total | Precio Unit | Total | Precio Unit | Total | Precio Unit | Total |
|----------|----------|---|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | 1 | Tfámite y pago de permisos en las instituciones correspondientes. | 200.00 B/. | 200.00 B/. | 150.00 B/. | 150.00 B/. | 150.00 B/. | 300.00 B/. | 300.00 B/. | 300.00 B/. |
| 2 | 1 | Suministro, e instalación de lebrero de lámina fosfatada calibre 24, con marco de ángulo de 2" x2" x3/16", soportes de tubo redondo de 2" de diámetro. Excavación de 0.12 m3 de tierra natural. Fundaciones tipo pedestal de 0.30 m x 0.30m, 0.60 m con resistencia de 2,500 PSI y barras de 3/4" de diámetro soldadas a los soportes de cada tubo. | 450.00 B/. | 450.00 B/. | 560.00 B/. | 560.00 B/. | 500.00 B/. | 500.00 B/. | 300.00 B/. | 300.00 B/. |
| 3 | 860 | Limpieza antes, durante y final del proyecto. | 1.00 B/. | 860.00 B/. | 2.00 B/. | 1,720.00 B/. | 2.30 B/. | 2.30 B/. | 1.00 B/. | 860.00 B/. |
| 4 | 38.59 | Lavado y desinfección de pared frontal y posterior existentes. | 3.00 B/. | 115.77 B/. | 4.00 B/. | 154.36 B/. | 6.00 B/. | 231.56 B/. | 2.00 B/. | 77.18 B/. |
| 5 | 4.8 | Excavación manual de fundaciones | 50.00 B/. | 240.00 B/. | 40.00 B/. | 192.00 B/. | 55.00 B/. | 263.86 B/. | 20.00 B/. | 96.00 B/. |
| 6 | 3.14 | Construcción de cimentación corrida con concreto de 3000 PSI, incluye 2 aceros de refuerzo No.4 con estibos de acero No.3 a 0.30m de centro a centro. | 75.00 B/. | 235.50 B/. | 65.00 B/. | 204.10 B/. | 330.00 B/. | 1,035.79 B/. | 400.00 B/. | 1,256.00 B/. |
| 7 | 1.66 | Construcción de pedestales de hormigón de 3000 PSI para anclar tubos de acero galvanizados, incluye formaleta. | 65.00 B/. | 107.90 B/. | 50.00 B/. | 83.00 B/. | 203.00 B/. | 336.72 B/. | 400.00 B/. | 664.00 B/. |

Observación de adjudicación.

Luego de revisada la propuesta se evidencia que la empresa H2L Soluciones, S.A. cumple con todo lo requerido y oferta un precio conveniente para el estado, y siendo una empresa local, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 407-2023-ONM/SC que reglamenta LA Ley 349 de 14 de diciembre de 2022, se adjudica el servicio a la empresa H2L SOLUCIONES, S.A. por un valor B/. 19,240.23 para el proyecto Mejoramiento de Cancha de Baloncesto de la comunidad de Nuevo Colón Corregimiento de Sabánitas año 2022.

134

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|-----|------------|-----|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 8 | 15.74 | Construcción de pared de bloque de 4" de cemento relleno de concreto (con refuerzo) | B./ | 65.00 | B./ | 1,023.10 | B./ | 40.00 | B./ | 629.60 | B./ | 51.00 | B./ | 802.94 | B./ | 40.00 | B./ | 629.60 |
| 9 | 5.8 | Construcción de línea de mortero de 3000 PSI de 0.06m de grosor con acero No.3 corrido. | B./ | 45.00 | B./ | 261.00 | B./ | 30.00 | B./ | 174.00 | B./ | 92.00 | B./ | 533.94 | B./ | 55.00 | B./ | 319.00 |
| 10 | 31.49 | Repliego de paredes nuevas en ambas caras. Incluye banda de amarré. | B./ | 55.00 | B./ | 1,731.95 | B./ | 50.00 | B./ | 1,574.50 | B./ | 14.00 | B./ | 440.83 | B./ | 10.00 | B./ | 314.90 |
| 11 | 144.06 | Construcción de cerca de malla de celdón, calibre 1.1, tubos de acero galvanizado verticales de 2" Cal. 20 y los horizontales de 1 1/2" Cal. 20 | B./ | 35.00 | B./ | 5,042.10 | B./ | 40.00 | B./ | 5,762.40 | B./ | 68.00 | B./ | 9,795.92 | B./ | 70.00 | B./ | 10,084.20 |
| 12 | 12.9 | Suministro e instalación de malla de celdón calibre 1.1 de 10" de alto en la parte frontal de la cancha | B./ | 75.00 | B./ | 1,342.50 | B./ | 55.00 | B./ | 984.50 | B./ | 20.00 | B./ | 358.00 | B./ | 22.00 | B./ | 393.80 |
| 13 | 96.62 | Suministro e instalación de varilla de acero de 1/2" corrido y entrazado a malla de celdón para la fijación de la malla a tubos verticales y horizontales | B./ | 15.00 | B./ | 1,449.30 | B./ | 12.00 | B./ | 1,159.44 | B./ | 4.00 | B./ | 386.48 | B./ | 2.00 | B./ | 193.24 |
| 14 | 1 | Confección e instalación de portón de 2 hojas de 2.6m de ancho x 2.00 m de alto, incluye porta candado y bisagras | B./ | 1,200.00 | B./ | 1,200.00 | B./ | 1,650.00 | B./ | 1,650.00 | B./ | 637.00 | B./ | 637.00 | B./ | 500.00 | B./ | 500.00 |
| 15 | 1 | Confección e instalación de portón peatonal de 2 hojas de 1.5m de ancho x 2.00 m de alto. Incluye porta candado y bisagras | B./ | 950.00 | B./ | 950.00 | B./ | 930.00 | B./ | 930.00 | B./ | 482.00 | B./ | 482.00 | B./ | 400.00 | B./ | 400.00 |
| 16 | 77.24 | Suministro y aplicación de pintura para exteriores. Incluye aplicación de una (1) mano de sellador y dos manos de pintura anti hongos (ambas caras) color elegido por el municipio. | B./ | 10.00 | B./ | 772.40 | B./ | 9.00 | B./ | 695.16 | B./ | 4.50 | B./ | 347.59 | B./ | 4.00 | B./ | 308.96 |
| 17 | 1 | Aplicación de base anticorrosivo y de esmalte alquídico para recubrimiento en todas las estructura metálicas. Incluye limpieza, lijado, raspado y sellado | B./ | 2,000.00 | B./ | 2,000.00 | B./ | 1,800.00 | B./ | 2,000.00 | B./ | 260.00 | B./ | 260.00 | B./ | 100.00 | B./ | 100.00 |
| | | | | SUBI TOTAL | | B./ | 17,981.52 | B./ | 18,623.06 | B./ | 18,690.03 | B./ | 18,690.03 | B./ | 16,796.88 | B./ | 16,796.88 | |
| | | | | ITEMS | | B./ | 1,258.71 | B./ | 1,303.61 | B./ | 1,308.30 | B./ | 1,308.30 | B./ | 1,175.78 | B./ | 1,175.78 | |
| | | | | GRAN TOTAL | | B./ | 19,240.23 | B./ | 19,926.67 | B./ | 19,998.33 | B./ | 19,998.33 | B./ | 17,972.66 | B./ | 17,972.66 | |

Ordenado legal: Ley 389 de 14 de diciembre de 2022, por reforma la Ley 106 de 1973, sobre regímenes municipal y dicta otras disposiciones, respecto a las contrataciones menores en los Municipios, Juntas Comunales, Consejos comarcales, Consejos provinciales y Comarcales" Publicado en Gaceta Oficial Digital Num 29882 a de 14 de Diciembre de 2022

Director de Compras

Mario Yunque
Colaborador

9/4/2024
Fecha