

8	60	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA W8"x4"x10LBS PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, INCLUYE PLATINAS DE APOYO CARTELAS Y REFUERZOZ SOLDADOS SEGUN PLANOS, INCLUYE CORTES, BISELADO, SOLDADURA Y LIMPIEZA	B/.	75.00	B/.	4,500.00	B/.	55.23	B/.	3,313.80		
9	121.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS DE AMARRE W6"x4"x9 LBS PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, INCLUYE REFUERZOS SOLDADOS SEGUN PLANOS, CORTES, BISELADOS, SOLDADURAS Y LIMPIEZA	B/.	48.00	B/.	5,827.20	B/.	52.30	B/.	6,349.22		
10	306	SUMINISTRO DE TECHO DE ZING GALVANIZADO CALIBRE #26, CON CARRIOLA TIPO "C" DE 4"x2" CALIBRE #16 ESPACIADO 0,95M CON ALINEADORES Y TENSORES DE 1/2" DE DIAMETRO SOLDADURA CORTES, TORNILLERIA Y DETALLES SEGUN PLANOS	B/.	43.00	B/.	13,158.00	B/.	37.50	B/.	11,475.00		
11	25.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE DE ZINC GALVANIZADO LISO CALIBRE #26 INCLUYE TORNILLERIA	B/.	16.00	B/.	408.00	B/.	15.50	B/.	395.25		
12	51	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL METALICA GALVANIZADA CALIBRE #20 CON SALIDAS DE CAÑO PARA BAJANTE DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE ANCLAJE, SOLDADURA, PERNOS, ESPACIADORES Y SOPORTE.	B/.	38.00	B/.	1,938.00	B/.	31.50	B/.	1,606.50		
13	6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES DE 4" DE DIAMETRO DE PVC INCLUYE ACCESORIOS, ANCLAJE Y SOPORTE.	B/.	48.00	B/.	288.00	B/.	55.60	B/.	333.60		
14	1	PINTURA GENERAL DE ESTRUCTURA METALICA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE 2 MANOS EN LOS ELEMENTOS DE ACERO	B/.	1,850.00	B/.	1,850.00	B/.	450.00	B/.	450.00		
15												
16												
17												
SUB TOTAL					B/.	37,291.06			B/.	32,604.65		
Descuento												
SUB TOTAL												
ITBMS					B/.	2,610.37			B/.	2,282.33		
GRAN TOTAL					B/.	39,901.43			B/.	34,886.98		B/.
												B/.
												-

propuesta presentada por la empresa Conistmo, S.A., la cual cumple con los requisitos minimos y oferta un precio consono con el mercado y favorable para el Estado (Municipio de Colón), por un valor de B/39,901.43, para el Mejoramiento de la Esc. Efraín Tejada en el corregimiento de Limón Distrito de Colón.



Fundamento Legal: Ley 349 de 14 de diciembre de 2022, "Que reforma la Ley 106 de 1973, sobre regimen municipal y dicta otras disposiciones, respecto a las contrataciones menores en los Municipios, Juntas Comunales, Consejos comarcales, Consejos provinciales y Comarcales" Publicado en Gasetta Oficial Digital Num 29682-B de 14 de Diciembre de 2022.

Jefe de Compras

Shirley Rodríguez
Cotizador

14-3-2024
Fecha

Fecha: 19 DE MARZO de 2026



MUNICIPIO DE COLON
CUADRO DE COTIZACIONES

Cuadro No. IBI-012-2026

Nombre del proveedor	Proveedor 1	Proveedor 2	Proveedor 3	Observaciones
RUC	CONISTMO,S.A	H2L SOLUCIONES		Se recibieron 2 propuestas, una por parte de la empresa CONISTMO,S.A por un valor de B/39,901.43, y la otra por la empresa H2L SOLUCIONES, por el valor de B/34,886.98. donde se evaluarán las propuestas y la revisión de la documentación requerida.
Aviso de operaciones	155712405-2-2021 DV 80	1418929-1-631254 DV 82		
Paz y Salvo de Renta	Presento	PRESENTO		
Paz y Salvo de CSS	PRESENTO	PRESENTO		
Paz y salvo municipal	Presentó	PRESENTO		
DESGLOSE DE PRECIO	PRESENTO	PRESENTO		
CONOGRAMA DE PRECIO	Presentó	PRESENTO		
CARTA DE GARANTIA	PRESENTO	PRESENTO		
CARTA DE REFERENCIA COMERCIAL	PRESENTO	PRESENTO		
DECLARACION DE NO INCAPACIDAD PARA LICITAR	PRESENTO	PRESENTO		
REGISTRO PUBLICO	PRESENTO	PRESENTO		
PACTO DE INTEGRIDAD	PRESENTO	PRESENTO		
CERTIFICADO DE JTIA	PRESENTO	PRESENTO		
Cedula del Representante Legal	PRESENTO	PRESENTO		
Descripcion General del bien, servicio u obra: MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA EFRAIN TEJADA, CORREGIMIENTO DE LIMON, DISTRITO DE COLON.				

Renglón	cantidad	Descripción	Precio Unit	Total	Precio Unit	Total	Precio Unit	Total	Observacion de adjudicación
1	1	TRAMITE DE PAGO	B/. 600.00	B/. 600.00	B/. 395.00	B/. 395.00			Observacion de adjudicación luego de la evaluación técnica la empresa H2L SOLUCIONES, la cual presentó una propuesta la cual muestra un precio que técnicamente se considera riesgosa, toda vez que los costos estimados fueron basados con anterioridad, adicional tomando en cuenta la distancia del lugar del proyecto así como el impacto que hoy está dándose en los costos de movilización por lo que técnicamente presentar un 13% por debajo del precio a la referencia, podría considerarse que existe un riesgo que el proveedor no cumpla a cabalidad con las especificaciones y calidad de materiales, por lo que luego de revisada la propuesta por parte de la Dirección de Descentralización, se establece la misma es riesgosa, por lo que se procede a evaluar la
2	1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO DE LAMINA FOSFATADA CALIBRE 24 CON MARCO DE ANGULO 2"X2"X3 1/16	B/. 540.00	B/. 540.00	B/. 602.00	B/. 602.00			
3	1	LIMPIEZA GENERAL ANTES, DURANTE Y FINAL DEL PROYECTO	B/. 430.00	B/. 430.00	B/. 180.00	B/. 180.00			
4	12.1	EXCAVACION DE CIMIENTOS TIPO ZAPATA	B/. 41.00	B/. 496.10	B/. 18.00	B/. 217.00			
5	7.84	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO PARA CIMIENTOS TIPO ZAPATA	B/. 39.00	B/. 305.76	B/. 22.00	B/. 172.48			
6	10	CONSTRUCCION DE CIMIENTOS TIPO ZAPATA	B/. 325.00	B/. 3,250.00	B/. 255.30	B/. 2,553.00			
7	10	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS "H" W8"X51/4"X21LBS, DE L6M, INCLUYE ANCLAJE 0.3X0.3 ESPESOR 3/4" CON ESPIGOS 1/2" L=6M,INCLUYE CORTES BISELADOS ,SOLDADURA,LIMPIEZA	B/. 370.00	B/. 3,700.00	B/. 456.10	B/. 4,561.00			