

MUNICIPIO DE COLON
CUADRO DE COTIZACIONES

Fecha: 10 de marzo de 2026

Solicitud No. IBI09-2026

	Proveedor 1	Proveedor 2	Proveedor 3	Observaciones
Nombre del proveedor	CONISTMO, S.A	MEDIR, S.A.	CONSTRUCTORA ESCOBAR VEGA, S.A. (COEVESA)	Se recibieron 3 propuestas , una por parte de la empresa Conistmo, S.A por un valor de B/.9,953.15 , la empresa Constructora Escobar Vega, S.A. (coevesa) por un valor de B/. 9,970.02 y Conistmo, S.A. Y Medir, S.A. por un valor de B/ 9,819.78 solicitados por lo que se procede a evaluar.
RUC	155712405-2-2021 DV80	155682929-2-2019 DV 97	479007-1-435409 D.V. 58	
Propuesta desglose de precios	Presento	Presentó	Presentó	
Cronograma de actividades	Presento	NO PRESENTO	NO PRESENTO	
Aviso de operaciones	Presento	Presentó	Presentó	
Paz y Salvo de DGI	Presento	NO PRESENTO	NO PRESENTO	
Paz y Salvo de CSS	Presento	NO PRESENTO	NO PRESENTO	
Paz y salvo municipal	Presento	NO presentó	NO PRESENTO	
Registro público	Presento	Presentó	Presentó	
Declaracion de no Incapacidad para Licitari	Presento	presento	Presentó	
Certificado de la JTEA	Presento	NO PRESENTO	Presentó	
Pacto de Integridad	Presento	presento sin firma del alcalde	presento sin firma del alcalde	
Carta de garantia	Presento	presento	Presentó	
Cedula del Representante Legal	Presento	Presentó	NO PRESENTO	
Descripcion General del bien, servicio u obra: Mejoramiento a Escalera al lado del mirador de Cuipo, corregimiento de Ciricito, Distrito de Colón.				

Renglón	Descripción	Proveedor 1	Proveedor 2	Proveedor 3	Observaciones
1	Trámite y pago de permisos en las instituciones correspondientes.	B/. 400.00	B/. 500.00	B/. 390.00	Luego de revisadas las propuesta presentada por la empresa Conistmo, S.A. , apesar que su propuesta es mas alta cumple con todos los requisitos exigidos en el pliego de cargos , se adjudica la contratación para el Mejoramiento a Escalera al lado del mirador de Cuipo, corregimiento de Ciricito, Distrito de Colón.
2	Suministro, e instalacion de letrero de lamina fosfatada calibre 24, con marco de ángulo de 2"x"2x3 1/16",soportes de tubo redondo de 2" de diámetro. Excavación de 0.11 de 0.11m3 de tierra natura.l Fundaciones tipo pedestal de 0.30mx 0.30m x 0.60m con resistencia de 2,500 psi y barras de 3/4" de diametro soldadas a los soportes de tubo redondo. (Se deberá aplicar a cada ubicación).	B/. 450.00	B/. 380.00	B/. 400.00	
3	Limpieza general antes, durante y final del proyecto	B/. 270.00	B/. 310.00	B/. 270.00	


4	Limpieza profunda de escalera existente, desinfección, eliminación de maleza y herbazales, moho y tierra alrededor de la escalera	B/. 210.00	B/. 340.00	B/. 212.00
5	Excavación para base de bloqueo de caleras y bases de hormigon para barandas	B/. 250.00	B/. 270.00	B/. 225.00
6	Suministro y vaciado de concreto de 3000PSI para base de bloques de 6" y pedestales de barandas de 0.30m x 0.30m x 0.50m reforzado con varillas 1/2"	B/. 336.00	B/. 386.40	B/. 327.60
7	Suministro y colocación de bloques de 6" relleno de concreto de 3000p	B/. 350.00	B/. 225.00	B/. 330.00
8	Suministro y vaciado de concreto de 2500 PSI para unión de pavimento de escalones existentes con aditivos adherente CB-610 o similar en las áreas donde habrá unión entre el concreto existente y el nuevo	B/. 945.00	B/. 1,215.00	B/. 1,012.50
9	Relleno de tierra compactada en los espacios vacíos de los ecalones que lo requieran	B/. 90.00	B/. 120.00	B/. 85.00

10	Suministro e instalación de baranda de postes verticales y superior horizontal de acero galvanizado de 2" con travesaños de 1 1/2" de diámetro más lijado y pintura anticorrosiva y pintura final de acabado	B/. 4,601.01	B/. 3,930.96	B/. 4,645.68
11	Repello de todas las superficies de la escalera	B/. 1,400.00	B/. 1,500.00	B/. 1,420.00
	Descuento			
	SUB TOTAL	9,302.01	9,177.36	9,317.78
	ITBMS	651.14	642.42	652.24
	GRAN TOTAL	9,953.15	9,819.78	9,970.02

FIRMAS AUTORIZADAS


 Alberto Baruco
 Jefe de Compras




 Maria Hughes
 Cotizador

10/3/2026
 Fecha