



REPÚBLICA DE PANAMÁ
MUNICIPIO DE COLON
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TELF. -

ORDEN DE COMPRA

DIA MES AÑO
13 08 2025

PROVEEDOR: FP CONSTRUCCIONES, S.A.

R.U.C.: 155670492-2-2018

D.V.: 2

CONDICIÓN DE PAGO: Al crédito

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DIAS CALEND.

PRESUPUESTO AÑO: 2025

REQUISICIÓN N°: 0011 IBI - 2025

ORDEN DE COMPRA N°: IBI-013-2025

TELÉFONO: 6090-7009

DIRECCIÓN: SAN ANTONIO CASA 32,
PUERTO PILON.

LUGAR DE ENTREGA: SECTOR 14 DE

RENGLON	CANT	UNID	DESCRIPCION DEL ARTICULO / SERVICIOS	PRECIO UNIT	VALOR C/U	VALOR TOTAL
1	1	Global	PRELIMINARES DESCRIPCION: - MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	551.20	551.20	551.20
2	1	Global	LIMPIEZA ANTES, DURANTE DESCRIPCION: DURANTE Y AL FINAL DEL PROYECTO MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	605.00	605.00	605.00
3	1	Unit	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO DESCRIPCION: DE 1.50 METROS DE ANCHO x 2.00 METROS DE LARGO MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	502.00	502.00	502.00
4	121	Metro Lineal	DEMARCAION DE CERCA NUEVA DESCRIPCION: DE 121 METROS LINEALES MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	4.98	4.98	602.58
5	42	Unit	EXCABACION DE FUNDACIONES DE DESCRIPCION: 30 cm DE ANCHO x 30cm DE LARGO x 40cm DE PROFUNDIDAD, DONDE SE INSTALARA MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	25.50	25.50	1071.00
6	4.36	Metros Cubicos	VACIADO DE CONCRETO PARA FUNDACIONES DESCRIPCION: DE 30cm DE ANCHO x 30cm DE LARGO x 40cm DE PROFUNDIDAD MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	504.00	504.00	2197.44
7	42	Unit	SUMINISTRO e INSTALACION DE TUBOS DESCRIPCION: GALVANIZADOS VERTICALES DE 2" CALIBRE 20 MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	60.00	60.00	2520.00
8	242	Metro Lineal	SUMINISTRO e INSTALACION DE TUBOS DESCRIPCION: GALVANIZADOS HOTIZONTALES DE 1.1/2 CALIBRE 20 EN LA PARTE SUPERIOR e MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	13.98	13.98	3383.16
9	8	Unit	SUMINISTRO e INSTALACION DE REFUERZOS DESCRIPCION: TRANSVERSALES EN LAS ESQUINAS CON TUBO DE 1.1/2" CALIBRE 20 MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	52.00	52.00	416.00

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General
17 SEP 2025
HILARIO SALAS L.
Fiscalizador





REPÚBLICA DE PANAMÁ
MUNICIPIO DE COLON
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TELF. -

ORDEN DE COMPRA

DIA MES AÑO
13 08 2025

PROVEEDOR: FP CONSTRUCCIONES, S.A.

R.U.C.: 155670492-2-2018

D.V.: 2

CONDICIÓN DE PAGO: Al crédito

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DIAS CALEND.

PRESUPUESTO AÑO: 2025

REQUISICIÓN Nº: 0011 IBI - 2025

ORDEN DE COMPRA Nº: IBI-013-2025

TELÉFONO: 6090-7009

DIRECCIÓN: SAN ANTONIO CASA 32,
PUERTO PILON.

LUGAR DE ENTREGA: SECTOR 14 DE

10	268.4	Metros Cuadrados	SUMINISTRO e INSTALACION DE MALLA DE CICLON DESCRIPCION: CALIBRE 9 DE 8" PIE DE ALTO MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	16.02	16.02	4299.77
11	2	Unit	CONSTRUCCION DE PUERTA DESCRIPCION: DE 1 METRO DE ANCHO POR 2.43 DE ALTO CON TUBOS GALVANIZADOS VERTICALES Y MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	390.00	390.00	780.00
12	2	Unit	CONSTRUCCIÓN DE PORTERIAS DESCRIPCION: CON TUBOS GALVANIZADOS DE 3 PULGADAS SEGÚN DETALLE DE PLANOS ADJUNTOS MARCA: - CASA PRODUCTORA: - PAIS DE ORIGEN: -	862.00	862.00	1724.00

SON: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 80/100

FONDOS DE DESCENTRALIZACION FONDO DE INVERSION (IBI): 200850000209
"MEJORAMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO, SECTOR 14 DE FEBRERO, CORREGIMIENTO DE SABANITAS, DISTRITO DE COLÓN.
ALCANCE DE LOS TRABAJOS: COMPRENDE EL SUMINISTRO DE TODO EL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, TRANSPORTE, SERVICIOS Y CUALESQUIERA OTROS NECESARIOS PARA EFECTUAR LA OBRA, OBJETO DEL CONTRATO.
ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR
PAGO DE IMPUESTOS POR PERMISO DE CONSTRUCCIÓN, LIMPIEZA ANTES, DURANTE Y AL FINAL DEL PROYECTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO DE 1.50 MTS DE

SubTotal: 18652.15

ITBMS: 1305.65

SubTotal: 19957.80

RET.ITBMS: 0.00

Total: 19957.80

ANCHO POR 2.00 MTS DE ALTO DEMARCACIÓN DE CERCA NUEVA DE 121 ML, EXCAVACIÓN DE FUNDACIONES DE 30 CM DE ANCHO POR 30 CM DE LARGO POR 40 CM DE PROFUNDIDAD EN DONDE SE INSTALARÁN LOS TUBOS GALVANIZADOS CAL. 20 VERTICALS DE LA CERCA, VACIADO DE CONCRETO PARA FUNDACIONES DE 30 CM DE ANCHO POR 30 CM DE LARGO POR 40 CM DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS GALVANIZADOS VETICALES DE 2 PLG CAL. 20, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS GALVANIZADOS HORIZONTALES DE 1 1/2 CAL. 20 EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA CERCA, SUMINISTRO

E INSTALACIÓN DE MALLA DE CICLÓN CAL. 9 DE 8 PIES DE ALTO, CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE 1 METRO DE ANCHO POR 2.43 DE ALTO CON TUBOS GALVANIZADOS VETICALES Y HORIZONTALES DE 1 1/2 PULGADAS Y MALLA DE CICLÓN CAL. 9 SEGUN DETALLE DE PLANOS ADJUNTOS, CONSTRUCCIÓN DE PORTERÍAS CON TUBOS GALVANIZADOS DE 3 PLG SEGÚN DETALLE DE PLANOS ADJUNTOS.
LA LISTA DE ACTIVIDADES DEBERÁ CONTEMPLAR LAS SIGUIENTES CONDICIONES APLICABLES A CADA UNO DE LOS RUBRO DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

LEY 349 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2022 "QUE REFORMA LA LEY 106 DE 1973, SOBRE REGIMEN MUNICIPAL Y DICTA OTRAS DISPOSICIONESM, RESPECTO A LAS CONTRATACIONES MENORES EN LOS MUNICIPIOS, JUNTAS COMUNALES Y CONSEJOS PROVINCIALES Y COMARCALES" RESOLUCION Nº 407-2023
la multa que se impondrá será del cuatro por ciento (4 %) dividido entre treinta por cada día calendario de atraso del valor equivalente a la porción dejada de entregar o ejecutar por el contratista

DIRECCION ADMINISTRATIVA





REPÚBLICA DE PANAMÁ
MUNICIPIO DE COLON
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
TELF. -

ORDEN DE COMPRA

DIA MES AÑO
13 08 2025

PROVEEDOR: FP CONSTRUCCIONES, S.A.

R.U.C.: 155670492-2-2018

D.V.: 2

CONDICIÓN DE PAGO: Al crédito

TIEMPO DE ENTREGA: 90 DÍAS CALEND.

PRESUPUESTO AÑO: 2025


REQUISICIÓN N°: 0011 IBI - 2025

ORDEN DE COMPRA N°: IBI-013-2025

TELÉFONO: 6090-7009

DIRECCIÓN: SAN ANTONIO CASA 32
PUERTO PILON.

LUGAR DE ENTREGA: SECTOR 14 DE

Aprobado por:  ALCALDÍA MUNICIPAL

Elaborado por:  DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Aprobado por:  TESORERO MUNICIPAL

Refrendado por:  CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Recibido por:  PROVEEDOR

DEPARTAMENTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	SUMA
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.522	589.79 ✓
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.522	834.60
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.522	2351.26
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.522	647.35
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.522	644.76
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.522	1844.68 /
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.522	3619.98 ✓
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.522	537.14 ✓
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.522	1145.97 ✓
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.522	2696.40 ✓
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.522	4600.75 ✓
INVERSIONES	5.16.11.001.02.02.522	445.12 /



Departamento de planificación y presupuesto comprometido

Partida No. 516110010202522

Comprometido: \$ 1995780

Saldo: \$ 582132.27

Fecha: 9 septiembre 2025

Autorizado por: 

Contraloría General de la República
Dirección Nacional de Fiscalización General

17 SEP 2025

HILARIO SALAS L.
Fiscalizador